

Comune di Priverno

Provincia di Latina

Oggetto: *Computo metrico demolizioni immobili abusivi - Esecuzione immobiliare R.G.E. 133/2011*

Committente: *Tribunale di Latina*


Demolizione chiusura porticato sub 9

Computo Metrico Estimativo

Terracina 04/04/2024

Il C.T.U.

Geometra Giuliani Massimiliano



Computo metrico estimativo

Computo metrico demolizioni immobili abusivi - Esecuzione immobiliare R.G.E. 133/2011

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghz.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	S.01.01.00 1.01.a	Computo Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.		40,00			40,000		
2	S.01.01.01 6.a	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.	1,000		Sommano	m	40,000	€ 9.27	€ 370.80
3	S.01.01.00 2.01.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).	1,000		Sommano	m	1,000	€ 10.33	€ 10.33
4	A.03.01.00 1.b	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, comprese tutte le opere provvisoriale, con esclusione dei ponteggi esterni, nonch gli oneri d'adempimento alle vigenti disposizioni per assicurare l'incolumità a persone e cose e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente. I materiali della demolizione restano di proprietà dell'Amministrazione a giudizio della D.L. (la misurazione vuota per pieno sar fatta computando le superfici	1,000		Sommano	m	1,000	€ 93.02	€ 93.02
								A riportare € 474.15	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto € 474.15										
		esterne dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, e moltiplicando dette superfici per altezza dei vari piani da solaio a solaio, per lultimo demolito sar preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dellimposta del piano di copertura del tetto, per il piano inferiore si far riferimento alla quota inferiore di demolizione). Compreso il carico e il trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in muratura di tufo, pietrame e mattoni in genere, solai in legno, per fabbricati in cemento armato, vuoto per pieno								
		Demolizione chiusura porticato sub 9	4,030				4,030			
5	A.04.01.00 1.c	NOLI Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru				Sommano	mc	4,030	€ 22.41	€ 90.31
			8,000					8,000		
6	A.03.03.00 1.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso lonere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume				Sommano	ora	8,000	€ 148.96	€ 1'191.68
			4,030					4,030		
7	A.03.03.00 7.c	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo lElenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovr essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantit ricevute dalle singole unit locali e di quantaltro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattonelle e ceramiche (EER 17 01 03) a recupero				Sommano	mc	4,030	€ 32.02	€ 129.04
								8,000		
						Sommano	8,00 ton	8,000	€ 24.84	€ 198.72
		Computo								
		Sommano € 2'083.90								
		IMPORTO DEI LAVORI								
		Totale € 2'083.90								
		Terracina 04/04/2024								
		Il C.T.U.								
A riportare € 2'083.90										

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riporto € 2'083.90	
		Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina Iscrizione Albo N. 2202 Geometra Massimiliano Giuliani							

Comune di Priverno

Provincia di Latina

Oggetto: *Computo metrico demolizioni immobili abusivi - Esecuzione immobiliare R.G.E. 133/2011*

Committente: *Tribunale di Latina*


Demolizione depositi da sub 11 a sub 13

Computo Metrico Estimativo

Terracina 04/04/2024

Il C.T.U.

Geometra Giuliani Massimiliano



Computo metrico estimativo

Computo metrico demolizioni immobili abusivi - Esecuzione immobiliare R.G.E. 133/2011

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghz.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	S.01.01.00 1.01.a	Computo Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.		120,00			120,000		
2	S.01.01.01 6.a	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.	1,000			Sommano	m 120,000	€ 9.27	€ 1'112.40
3	S.01.01.00 2.01.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).	1,000			Sommano	m 1,000	€ 10.33	€ 10.33
4	A.03.01.00 1.b	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, comprese tutte le opere provvisorie, con esclusione dei ponteggi esterni, nonch gli oneri d'adempimento alle vigenti disposizioni per assicurare l'incolumità a persone e cose e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente. I materiali della demolizione restano di proprietà dell'Amministrazione a giudizio della D.L. (la misurazione vuota per pieno sar fatta computando le superfici	1,000			Sommano	m 1,000	€ 93.02	€ 93.02
								A riportare € 1'215.75	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 1'215.75									
		esterne dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, e moltiplicando dette superfici per altezza dei vari piani da solaio a solaio, per l'ultimo demolito sar preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di copertura del tetto, per il piano inferiore si far riferimento alla quota inferiore di demolizione). Compreso il carico e il trasporto del materiale di risulta a scarica controllata, con esclusione degli oneri di scarica: per fabbricati in muratura di tufo, pietrame e mattoni in genere, solai in legno, per fabbricati in cemento armato, vuoto per pieno							
		Demolizione deposito sub da 11 a 13							
		Deposito sub 11	25,000				25,000		
		Deposito sub 12	26,000				26,000		
		Deposito sub 13	9,000				9,000		
		Solai depositi	21,000				21,000		
5	A.04.01.00 1.c	NOLI Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru					81,000	€ 22.41	€ 1'815.21
			24,000				24,000		
6	A.03.03.00 1.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso lonere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume					24,000	€ 148.96	€ 3'575.04
			81,000				81,000		
7	A.03.03.00 7.c	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o scarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovr essere attestato dall'impianto di recupero o scarica autorizzata con dichiarazione sulle quantit ricevute dalle singole unit locali e di quantaltro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattonelle e ceramiche (EER 17 01 03) a recupero					81,000	€ 32.02	€ 2'593.62
							58,00 ton	58,000	
							58,000	€ 24.84	€ 1'440.72
		Computo							
		Sommano € 10'640.34							
		IMPORTO DEI LAVORI							
		Totale € 10'640.34							
		Terracina 04/04/2024							
A riportare € 10'640.34									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riporto € 10'640.34	
		II C.T.U. Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina  Iscrizione Albo N. 2202 Geom. Massimiliano Giuliani							

Comune di Priverno

Provincia di Latina

Oggetto: *Computo metrico demolizioni immobili abusivi - Esecuzione immobiliare R.G.E. 133/2011*

Committente: *Tribunale di Latina*


Abitazione Sub 14

Computo Metrico Estimativo

Terracina 04/04/2024

Il C.T.U.

Geometra Giuliani Massimiliano



Computo metrico estimativo

Computo metrico demolizioni immobili abusivi - Esecuzione immobiliare R.G.E. 133/2011

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghz.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	S.01.01.00 1.01.a	Computo Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.		200,00			200,000		
2	S.01.01.01 6.a	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.	1,000		Sommano	m	200,000	€ 9.27	€ 1'854.00
3	S.01.01.00 2.01.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).	1,000		Sommano	m	1,000	€ 10.33	€ 10.33
4	A.03.01.00 1.b	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, comprese tutte le opere provvisorie, con esclusione dei ponteggi esterni, nonch gli oneri d'adempimento alle vigenti disposizioni per assicurare l'incolumità a persone e cose e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente. I materiali della demolizione restano di proprietà dell'Amministrazione a giudizio della D.L. (la misurazione vuota per pieno sar fatta computando le superfici	1,000		Sommano	m	1,000	€ 93.02	€ 93.02
								A riportare € 1'957.35	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 1'957.35									
		esterne dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, e moltiplicando dette superfici per altezza dei vari piani da solaio a solaio, per lultimo demolito sar preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dellimposta del piano di copertura del tetto, per il piano inferiore si far riferimento alla quota inferiore di demolizione). Compreso il carico e il trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in muratura di tufo, pietrame e mattoni in genere, solai in legno, per fabbricati in cemento armato, vuoto per pieno							
		Demolizione abitazione sub 14							
		Solaio P.T. e fondazioni	55,000				55,000		
		Pareti esterne e tramezzature interne	12,000				12,000		
		Copertura e falde	45,000				45,000		
5	A.04.01.00 1.c	NOLI Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru					112,000	€ 22.41	€ 2'509.92
			40,000				40,000		
6	A.03.03.00 1.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso lonere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume					40,000	€ 148.96	€ 5'958.40
			112,000				112,000		
7	A.03.03.00 7.c	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo lElenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovr essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantit ricevute dalle singole unit locali e di quantaltro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattonelle e ceramiche (EER 17 01 03) a recupero					112,000	€ 32.02	€ 3'586.24
							112,000		
							202,00		
							202,000		
							202,000	€ 24.84	€ 5'017.68
		Computo							
		Sommano € 19'029.59							
		IMPORTO DEI LAVORI							
		Totale € 19'029.59							
		Terracina 04/04/2024							
		Il C.T.U.							
A riportare € 19'029.59									

