



Comune di MARSALA

ASTE GIUDIZIARIE® Provincia di TP

ASTE GIUDIZIARIE®

Computo metrico estimativo

LAVORI

ASTE GIUDIZIARIE®

Es 94/2025 - appartamento sub. 1, ripristino dello stato dei luoghi

ASTE GIUDIZIARIE®

COMMITTENTE

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

al n°

Volume

del

Presso

Mod.

Foglio

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

Prezzario Sicilia Lavori Pubblici 2024

Progettista

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

IL TECNICO

Data 08/01/2026

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	VOCI A MISURA							
	--							
1 SIC24_1.3.3	Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito extraurbano, con superf ... o computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m ³ vuoto per pieno S.L. (ingombro max): 48.56 mq; altezza tot (compreso fondazione): 4 m Sommano m ³	48,560			4,500	218,52		
						218,52	9,11	1.990,72
2 SIC24_1.3.5	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto ... i tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni m ³ e per ogni km quantità come voce precedente, distanza discarica 15 km <u>(Vedi voce numero 1 (m³ 218,52))</u> Sommano m ³ x km	218,520	15,000			3.277,80		
						3.277,80	0,53	1.737,23
3 DEI A25136 a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per confer ... ni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: a) rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) soalio copertura e pendenze (t/mc 2,2) <u>(Np=voce(1)(1)(NumeroParti))</u> pareti portanti e tramezzi (t/mc. 1,6) <u>(Np=12,95)</u> pareti portanti e tramezzi (t/mc. 1,6) <u>(Np=3,75*2)</u> pavimento e fondazione (t/mc 2,0) <u>(Np=voce(1)(1)(NumeroParti))</u> Sommano t	48,560	2,200		0,400	42,73		
						12,950		
						7,500		
						48,560		
						188,82	18,00	3.398,76
4 SIC24_26.1.1 1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manu ... 'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio <u>(Lu=(13+5)*2)</u> Sommano m ²		36,000		5,000	180,00		
						180,00	8,68	1.562,40
5 SIC24_26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base quantità come voce 26.1.1 <u>(Np=voce(4)(1)(Quantità))</u> Sommano m ²	180,000				180,00		
						180,00	3,83	689,40
6 SIC24_26.1.20	Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m con elementi in legname costit ... il materiale occorso nonché ogni altro onere e magistero, misurata in opera per il 1° anno o frazione di esso. - per ogni m ² di proiezione orizzontale puntellatura di soalio per taglio e demolizione Sommano m ²	16,000				16,00		
						16,00	61,11	977,76
	A RIPORTARE							10.356,27

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							10.356,27
7 SIC24_21.2.1	Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le caratteristiche di resistenza p ... anza o incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi dimensione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. realizzazione parete		5,000	0,300	4,000	6,00		
	Sommano m³					6,00	366,48	2.198,88
8 SIC24_21.2.7	Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelle murature esistenti, mediante la fornitura e posa ... ne di raccolta, e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, esclusi l'armatura in acciaio ed il trasporto a rifiuto. realizzazione parete		5,000	0,300	0,300	0,45		
	Sommano m³					0,45	1.120,32	504,14
9 SIC24_9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di r ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. realizzazione parete		5,000		3,050	15,25		
	Sommano m²					15,25	24,30	370,58
10 SIC24_9.1.4	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calc ... ti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. realizzazione parete		5,000		3,050	15,25		
	Sommano m²					15,25	13,22	201,61
11 SIC24_9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un prim ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. realizzazione parete		5,000		4,300	21,50		
	Sommano m²					21,50	27,73	596,20
12 n.p. 04	Modifica dell'impianto elettrico per la demolizione della porzione abusiva.	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00	4.350,00	4.350,00
13 n.p. 01	apprestamento di cantiere e sicurezza	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00	1.300,00	1.300,00
14 n.p. 02	oneri tecnici per pratiche edilizie, coordinamento sicurezza e direzione dei lavori							
	A RIPORTARE							19.877,68

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							19.877,68
	Sommano corpo	1,000				1,00		
						1,00	3.800,00	3.800,00
15 n.p. 05	varie ed eventuali							
	Sommano corpo	1,000				1,00		
						1,00	5.500,00	5.500,00
16 n.p. 03	I.V.A. sui lavori e competenze tecniche su importo complessivo lavori 34.277,08							
	Sommano corpo	0,220	29.177,6 80			6.419,09		
						6.419,09	1,00	6.419,09
	Totale -							35.596,77
	TOTALE A MISURA							35.596,77
	TOTALE							35.596,77
	Data 08/01/2026							
	Il Tecnico							



Comune di MARSALA

ASTE GIUDIZIARIE® Provincia di TP

ASTE GIUDIZIARIE®

Computo metrico estimativo

LAVORI

ASTE GIUDIZIARIE®

Es 94/2025 - appartamento sub. 2, demolizione di fabbricato abusivo

ASTE GIUDIZIARIE®

COMMITTENTE

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

al n°

Volume

del

Presso

Mod.

Foglio

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

Prezzario Sicilia Lavori Pubblici 2024

Progettista

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

IL TECNICO

Data 12/01/2026

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	VOCI A MISURA							
	--							
1 SIC24_1.3.3	Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito extraurbano, con superf ... o computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m³ vuoto per pieno S.L. (ingombro max): 185.47 mq; altezza tot (compreso fondazione): 4 m	156,050			4,500	702,23		
	Sommano m³					702,23	9,11	6.397,32
2 SIC24_1.3.5	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto ... i tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni m³ e per ogni km quantità come voce precedente, distanza discarica 15 km (Vedi voce numero 1 (m³ 702,23))	702,230	15,000			10.533,45		
	Sommano m³ x km					10.533,45	0,53	5.582,73
3 DEI A25136 a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per confer ... ni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: a) rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) solaio copertura e pendenze (t/mc 2,2) pareti portanti e tramezzi (t/mc. 1,6) (Np=18,25*2) pareti portanti e tramezzi (t/mc. 1,6) (Np=6,55*3) pavimento e fondazione (t/mc 2,0)	156,050 36,500 19,650 185,470	2,200 1,600 1,600 2,000		0,400 4,000 4,000 1,100	137,32 70,08 37,73 408,03		
	Sommano t					653,16	18,00	11.756,88
4 n.p. 01	apprestamento di cantiere e sicurezza	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00	1.300,00	1.300,00
5 n.p. 04	varie ed eventuali	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00	3.500,00	3.500,00
6 n.p. 02	oneri tecnici per pratiche edilizie, coordinamento sicurezza e direzione dei lavori	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00	3.250,00	3.250,00
7 n.p. 03	I.V.A. sui lavori e competenze tecniche su importo complessivo lavori 34.277,08	0,220	31.786,9 30			6.993,12		
	Sommano corpo					6.993,12	1,00	6.993,12
	Totale -							38.780,05
	A RIPORTARE							38.780,05

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							38.780,05
	TOTALE A MISURA							38.780,05
	TOTALE							38.780,05
	Data 12/01/2026 Il Tecnico							