



ALLEGATO 13



Computo metrico

Prodotti dalla scrivente



Comune di ASSEMINI

Provincia Cagliari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI

CME demolizioni volumetriche per riconduzione stato assentito R.G. 29_2024.

COMMITTENTE Tribunale di Cagliari

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume

Foglio

PROGETTISTA Ingegnere Alessandra Boi

IL TECNICO

Data 14/01/2025



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Supercapitolo - 1.Bagno e tettoia cortile posteriore							
	Capitolo - 1.1. Demolizioni e Rimozioni							
	Sottocapitolo - 1.1.1							
1 SAR24_PF. 0012.0004.0 001 (C)	Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in legno, pietrame in genere, muratura e ferro, per la parte fuori terra e per qualsiasi altezza, valutata a metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle superfici esterne dei volumi al di sopra del piano di campagna o di marciapiede con esclusione di aggetti, balconi, cornicioni, parapetti e volumi al di sopra della linea di gronda dei tetti; compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, inclusi il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno.							
	Demolizione tettoia Cortile posteriore		2,700	1,140	2,500	7,70		
	Sommano (m³)					7,70	€ 27,91	€ 214,91
2 SAR24_PF. 0012.0013.0 013 (C)	Smontaggio di copertura in lastre lisce o ondulate, in fibrocemento con esclusione del cemento amianto, in poliestere o in lamiera metallica; comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento							
	Demolizione tettoia Cortile posteriore		2,670	1,140		3,04		
	Sommano (m²)					3,04	€ 7,00	€ 21,28
3 SAR24_PF. 0012.0005.0 001 (C)	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita.							
	Demolizione Bagno Cortile posteriore		5,150	2,700	0,280	3,89		
	Sommano (m³)					3,89	€ 313,51	€ 1.219,55
	Supercapitolo - 1.Bagno e tettoia cortile posteriore							
	Capitolo - 1.2. Trasporto e Conferimenti							
	Sottocapitolo - 1.2.1							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
4 SAR24_PF. 0001.0002.0 044 (C)	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto							
	Trasporto macerie Bagno Cortile posteriore (Vedi voce numero 3 [m³ 3,89])	3,890	1,250			4,86		
	Trasporto struttura metallica tettoia		8,000	0,080	0,080	0,05		
	Trasporto tettoia (Vedi voce numero 1 [m³ 7,7])	7,700	0,100			0,77		
	Sommano (m³)					5,68	€ 9,52	€ 54,07
5 SAR24_PF. 0001.0009.0 016 (C)	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.							
	Conferimento macerie Bagno Cortile posteriore (Vedi voce numero 3 [m³ 3,89])	3,890		1,250	1,700	8,27		
	Sommano (t)					8,27	€ 20,46	€ 169,20
6 SAR24_PF. 0001.0009.0 011 (C)	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.							
	Struttura tettoia		8,000		0,050	0,40		
	Sommano (t)					0,40	€ 66,73	€ 26,69
7 SAR24_PR. 0001.0005.0 008 (C)	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 03 - Plastica							
	Conferimento tettoia	0,050	1,140	2,700	0,100	0,02		
	Sommano (t)					0,02	€ 382,72	€ 7,65
	Totale							€ 1.713,35
QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE								
	Totale Lavorazioni							€ 1.713,35
	Totale Sicurezza Speciale							€ 0,00
	Totale progetto							€ 1.713,35

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI								
	1.Bagno e tettoia cortile posteriore							
	1.1. Demolizioni e Rimozioni							
	1.1.1							€ 1.455,74
	1.2. Trasporto e Conferimenti							
	1.2.1							€ 257,61
	Totale Capitolo 1.Bagno e tettoia cortile posteriore €							€ 1.713,35

Data, 14/01/2025

Il Progettista