

ASTE
GIUDIZIARIE.it

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Tribunale di Napoli
V Bis

Giudice: dott.ssa Baletti

COMMITTENTE: Errico Daniela C / Cond. Santa Teresa degli Scalzi, 8
LAVORI PER LA RIMOZIONE DI UNA VERANDA ABUSIVA

Data,

IL TECNICO
Arch. Lucia Trapanese

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Comune di Napoli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 NP. 01	Spostamento e/o accantonamento di eventuale arredo, compresa la protezione della pavimentazione esistente con cartoni e teloni di plastica pesante veranda					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	50,00	50,00
2 R.02.025.050 .a.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... porto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq	4,44			3,150	13,99		
	SOMMANO mq					13,99	10,62	148,57
3 T.01.020.020 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata quantità voce n. 3	13,99		0,080		1,12		
	SOMMANO mc					1,12	68,79	77,04
4 E.01.060.020 .a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria;man ... ore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07 70% quantità voce n. 3	0,70	1,15			0,81		
	SOMMANO m³					0,81	4,20	3,40
5 E.01.060.020 .e	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria;man ... oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Vetro cod. CER 17.02.02 30% quantità voce n.3	0,30	1,15			0,35		
	SOMMANO m³					0,35	16,24	5,68
6 Np.2	Maggiorazione del 20%, per lavori di piccola entità in zona urbana, per interventi eseguiti da un privato con costi superiori a quelli della tariffa pubblica, e per un margine da utilizzare per eventuali imprevisti. - 20% di 284,69					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	57,00	57,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							341,69
	T O T A L E euro							341,69
	Data,							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni

COMMITTENTE: [GOMPIETO VERANDA di s.r.l. (C.U.S. di viale della Pace, 100/A) (LUGIA - TRAPANESE) v. 1/6]