

CONSULENZA ESTIMATIVA GIUDIZIARIA

Tribunale di Oristano

Procedura n. 36/2024 R. Es.

Promotore:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Debitore:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RELAZIONE PERITALE

Lotto 9 – Appartamento

N.C.E.U. Foglio 37 Particella 1083 Subalterno 21

Corso Vittorio Emanuele II n.6

Giudice dell'Esecuzione:

Dott. Andrea Bonetti

Macomer, 22/08/2025

Il CTU:

Ingegnere Stefano Castori

1. PREMESSE

Il sottoscritto **Ingegnere Stefano Castori**, con studio in Macomer (NU), Via L. Da Vinci n. 99A, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al n. A836, assicurato con la compagnia Lloyd's Insurance Company S.A., polizza n. A125C954787-LB, con scadenza in data 16/08/2026, a seguito di nomina in data 03/09/2024 accettata in data 09/09/2024 attraverso il deposito - con modalità telematica - del relativo atto di accettazione e della dichiarazione di giuramento, veniva incaricato di redigere perizia di stima degli immobili siti in Comune di Bosa (OR) al Corso Vittorio Emanuele II n.6, ed esperiti gli opportuni accertamenti è in grado di relazionare quanto segue.

2. QUESITI POSTI DAL GIUDICE AL CTU

QUESITO n. 1: Identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

QUESITO n. 2: Elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

QUESITO n. 3: Procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

QUESITO n. 4: Procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

QUESITO n. 5: Procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

QUESITO n. 6: Verificare la regolarità del bene o dei beni pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

QUESITO n. 7: Indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

QUESITO n. 8: Specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

QUESITO n. 9: Verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

QUESITO n. 10: Verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

QUESITO n. 11: Fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

QUESITO n. 12: Procedere alla valutazione dei beni.

QUESITO n. 13: Procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

QUESITO 1) - Identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

Il diritto reale pignorato è quello della proprietà per la quota di 1/1, diritto che corrisponde a quello in titolarità dell'esecutato in forza degli atti trascritti in suo favore. Con rimando alle precisazioni che seguono, non si rilevano difformità nei dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento rispetto a quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo. Non risultano procedure espropriative in corso.

I beni oggetto di pignoramento sono i seguenti (i numeri che li indicano coincidono esattamente coi numeri utilizzati per descrivere tutti i beni pignorati all'interno dell'atto di pignoramento):

- 1)** Locale commerciale ubicato in centro storico nel Comune di Bosa (OR) al Corso Vittorio Emanuele II n.6 con ulteriore accesso dalla via Santa Giusta n.10, piano terra, distinto al N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 9 – Cat. C/1, Classe 7, Consistenza 94 mq, Rendita € 2.024,41
- 2)** Appartamento ubicato in centro storico nel Comune di Bosa (OR) al Corso Vittorio Emanuele II n.6, piani primo e secondo, distinto al N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 12 – Cat. A/3, Classe 6, Consistenza 10,5 vani, Rendita € 569,39
- 3)** Appartamento ubicato in centro storico nel Comune di Bosa (OR) al Corso Vittorio Emanuele II n.6, piano secondo, distinto al N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 14 – Cat. A/3, Classe 6, Consistenza 3,5 vani, Rendita € 189,80
- 4)** Appartamento ubicato in centro storico nel Comune di Bosa (OR) al Corso Vittorio Emanuele II n.6, piano secondo, distinto al N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 16 – Cat. A/3, Classe 6, Consistenza 3,5 vani, Rendita € 189,80
- 5)** Appartamento ubicato in centro storico nel Comune di Bosa (OR) al Corso Vittorio Emanuele II n.6, piano terzo, distinto al N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 17 – Cat. A/3, Classe 6, Consistenza 4 vani, Rendita € 216,91
- 6)** Appartamento ubicato in centro storico nel Comune di Bosa (OR) al Corso Vittorio Emanuele II n.6, piano terzo, distinto al N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 18 – Cat. A/3, Classe 6, Consistenza 3 vani, Rendita € 162,68
- 7)** Appartamento ubicato in centro storico nel Comune di Bosa (OR) al Corso Vittorio Emanuele II n.6, piano terzo, distinto al N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 19 – Cat. A/3, Classe 6, Consistenza 3,5 vani, Rendita € 189,80
- 8)** Appartamento ubicato in centro storico nel Comune di Bosa (OR) al Corso Vittorio Emanuele II n.6, piano quarto, distinto al N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 20 – Cat. A/3, Classe 6, Consistenza 2,5 vani, Rendita € 135,57
- 9)** Appartamento ubicato in centro storico nel Comune di Bosa (OR) al Corso Vittorio Emanuele II n.6, piano quarto, distinto al N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 21 – Cat. A/3, Classe 6, Consistenza 4 vani, Rendita € 216,91

Si precisa che, sulla base della vigente normativa urbanistica, della situazione urbanistica ed edilizia, delle caratteristiche dei beni pignorati ed al fine di favorire l'appetibilità dei medesimi sul mercato, sono stati formati nove lotti, vale a dire uno per ogni unità immobiliare staggita, come segue:

- **LOTTO 1:** Locale commerciale al piano terra (N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 9 – Cat. C/1)
- **LOTTO 2:** Appartamento ai piani primo e secondo (N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 12 – Cat. A/3)
- **LOTTO 3:** Appartamento al piano secondo (N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 14 – Cat. A/3)
- **LOTTO 4:** Appartamento al piano secondo (N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 16 – Cat. A/3)

- **LOTTO 5:** Appartamento al piano terzo (N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 17 – Cat. A/3)
- **LOTTO 6:** Appartamento al piano terzo (N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 18 – Cat. A/3)
- **LOTTO 7:** Appartamento al piano terzo (N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 19 – Cat. A/3)
- **LOTTO 8:** Appartamento al piano quarto (N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 20 – Cat. A/3)
- **LOTTO 9:** Appartamento al piano quarto (N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 21 – Cat. A/3)

In effetti i lotti descritti sono unità immobiliari autonome sia dal punto di vista funzionale che reddituale e che, nell'insieme, vanno a costituire un più ampio fabbricato già strutturato a guisa di condominio (benché la proprietà sia attualmente in capo ad un unico soggetto) e collegate internamente da un androne e vano scala comune (B.C.N.C. subalterno 11). La suddivisione in lotti, pertanto, non solo è possibile senza la costituzione di servitù di passaggio ma è già di fatto attuata, anche per gli ulteriori dettagli che emergeranno in seguito.

I beni pignorati giacciono, nel loro complesso, sui terreni di cui al foglio 37, mappali 1083, 1084 e 1086.






Figura 2 - Ortofoto dei luoghi, perimetro visibile del fabbricato




Figura 3 - Sovrapposizione ortofoto-mappa catastale, perimetro dei confini catastali. Nord in alto

LOTTO 9

Appartamento al piano quarto (N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 21 – Cat. A/3)

Il subalterno 21 deriva dalla soppressione del subalterno 15 a seguito di variazione del 10/06/2008, pratica n. NU0104239 (ultimazione di fabbricato urbano). Gli ulteriori passaggi a ritroso sono elencati nel seguito. Il lotto 9 è collocato al quarto piano. Confina a ovest con il mappale 1082 e con il cavedio comune, a nord con il corso Vittorio Emanuele II, a est con il mappale 1083 subalterno 20, a sud e nuovamente a est con

il bene comune non censibile del medesimo fabbricato cui il lotto 9 appartiene (subalterno 11 del mappale 1083) e infine a sud con il mappale 1083.




Figura 4 – LOTTO 9. Stralcio elaborato planimetrico (fuori scala). Nord in basso




Figura 5 – LOTTO 9. Planimetria catastale (fuori scala). Nord in basso

Dal raffronto delle ortofoto con le mappe catastali emerge una sostanziale coerenza fra stato dei luoghi e, appunto, catasto, a meno di scostamenti fisiologici e non significativi dovuti alle tolleranze proprie delle mappe catastali e delle ortofoto nonché alla sovrapposizione di questi due strumenti. Si dà quindi espressamente atto di aver proceduto con l'attenta individuazione del bene oggetto di pignoramento mediante raffronto tra ortofoto e mappe catastali, riscontrandone la coerenza con quanto contenuto nel pignoramento stesso.

QUESITO n. 2) - Elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

Si procede ora con la descrizione materiale del lotto 9, preceduta dall'ulteriore descrizione del più ampio fabbricato del quale il lotto stesso fa parte.

Le nove unità immobiliari pignorate sono situate all'interno della stessa palazzina nel centro storico di Bosa, zona di rinomata bellezza e commercialmente molto appetibile, a pochi passi dal fiume Temo (unico fiume navigabile della Sardegna), dal Duomo e da una moltitudine di locali e servizi, quali ristoranti tipici, negozi di vario genere, attività turistico-ricettive e tanto altro ancora. Molti dei detti immobili hanno vista sul fiume e sul castello, nonché sul limitrofo e caratteristico quartiere denominato "Sa Costa".

La palazzina ha accesso comune dal Corso Vittorio Emanuele II n. 6. Da qui un vano scala ubicato in posizione baricentrica pone in comunicazione tutti i 9 immobili componenti, ciascuno, i nove lotti di cui al precedente quesito. Il vano scala comune, unitamente all'androne accessibile dal numero civico 6 del corso Vittorio Emanuele II, è censito al N.C.E.U. come bene comune non censibile (Foglio 37 Mappale 1083 Subalterno 11).

L'edificio è della tipologia in muratura portante di pietrame con orizzontamenti di varia natura (volte a botte lunettate, voltine, putrelle e tavelloni, laterocemento). I tetti sono principalmente del tipo a capanna (da struttura tipica locale) con copertura in manto di tegole tipo coppo sardo, tranne la copertura piana del vano scala ed una piccola terrazza adiacente all'ultimo pianerottolo. La struttura dei tetti è in capriate lignee con soprastante tavolato, coibentazione termica e manto impermeabile. I pluviali sono in rame e i canali di gronda in pietra rivestita di lamina in rame. Le murature, consolidate durante l'intervento di restauro di cui alle autorizzazioni edilizie che saranno di seguito menzionate, sono intonacate e tinteggiate con colori tenui che ripropongono l'aspetto storico dell'edificio. Le facciate sono impreziosite da elementi decorativi in trachite rossa, quali stipiti ed architravi di porte e finestre e cornicioni. I serramenti esterni sono del tipo in legno douglas e vetrocamera.

Le opere edilizie attuate per il restauro del fabbricato sono associate all'autorizzazione edilizia n. 93 del 27/06/2005 (rilasciata dal Responsabile del Servizio Ufficio Edilizia Privata) con successiva ed ulteriore autorizzazione in variante n. 105 del 14/06/2007. Le dette opere hanno riguardato sia gli esterni che gli interni. Il fabbricato nel suo insieme si presenta in uno stato di manutenzione molto buono e rifinito in ogni sua parte.

Il fabbricato è ubicato in zona urbanistica A (centro antico di particolare pregio ambientale) del PUC adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 19/01/1999 e successive varianti. All'interno della Zona A sono consentite destinazioni d'uso per residenze, uffici e studi professionali, attività culturali e ricreative, sale di spettacolo e riunione, attività ricettive e di ristoro, commerciali al minuto ed artigianali, servizi pubblici e privati di interesse pubblico. Vigé un piano particolareggiato approvato con decreto assessoriale n. 1524/U del 21/12/1989. Il fabbricato ricade altresì entro il perimetro del centro di antica e prima formazione del PPR. Più precisamente, lo stabile è ubicato nel comparto n.32 del PP, sottozona A2, schede 1480, 1481, 1494, 1495, 1496.




Figura 6 - Stralcio del PUC



Figura 7 - Ingresso principale, corso Vittorio Emanuele II n.6



Figura 8 - Visuale principale dal Corso Vittorio Emanuele II



Figura 9 - Visuale secondaria dalla retrostante via Santa Giusta



Figura 10 - Piano terra, androne di ingresso (BCNC sub. 11). Visuale verso rampe scala




Figura 11 - Piano terra, androne di ingresso (BCNC sub. 11). Visuale verso ingresso



Figura 12 - Vano scala comune (BCNC sub. 11). Visuale dal primo pianerottolo verso l'androne di ingresso



Figura 13 - Vano scala comune (BCNC sub. 11). Visuale del pianerottolo del primo piano



Figura 14 - Vano scala comune (BCNC sub. 11). Visuale del pianerottolo del secondo piano



Figura 15 - Vano scala comune (BCNC sub. 11). Visuale del pianerottolo del secondo piano (ammezzato)



Figura 16 - Vano scala comune (BCNC sub. 11). Visuale del pianerottolo del terzo piano



Figura 17 - Vano scala comune (BCNC sub. 11). Visuale del pianerottolo del quarto piano



Figura 18 - Vano scala comune (BCNC sub. 11). Visuale del pianerottolo del quarto piano



Figura 19 - Vano scala comune (BCNC sub. 11). Visuale dall'alto



Figura 20 - Terrazza condominiale (abusiva). Visuale dalla porta finestra



Figura 21 - Terrazza abusiva. Visuale verso porta finestra dell'ultimo pianerottolo



Figura 22 - Visuale assonometrica del fabbricato da nord verso sud



Figura 23 - Visuale assonometrica del fabbricato da sud verso nord



Figura 24 - Ortofoto generale. E' ben visibile il ponte vecchio (nord in alto)




Figura 25 - Ortofoto delle coperture (nord in alto)

L'androne di ingresso è pavimentato con le marmette originariamente presenti nel fabbricato. Analogamente, alcuni pianerottoli (altri hanno nuova pavimentazione in cotto). Le prime rampe di scale sono caratterizzate dalle pedate originariamente presenti nell'edificio: dal pianerottolo del terzo piano in su sono state installate nuove pedate in marmo. Le scalinate sono protette da un parapetto in ferro verniciato di colore nero. Pareti e volte sono intonacate al civile e tinteggiate con colore bianco (volte) e giallo paglierino (pareti). La zoccolatura è realizzata con smalto murale lavabile di colore marron scuro. Dal civico numero 6 del corso Vittorio Emanuele II si accede dunque al descritto androne dove, immediatamente sulla destra per chi entra dalla predetta pubblica via, è ubicato il vano contatori, il quadro elettrico generale delle linee agli appartamenti e degli impianti comuni nonché il quadro citofono/suonerie. In questa zona è altresì presente la riserva idrica con relativa autoclave.



Figura 26 - Androne di ingresso, zona contatore e quadri elettrici/paraelettrici



Figura 27 - Riserva idrica

Poco più avanti e sempre sulla destra per chi entra dalla pubblica via è ubicato un varco di collegamento con il locale commerciale del piano terra (sub. 9). Proseguendo si imbecca la scala, che conduce ai vari pianerottoli. Dal pianerottolo del primo piano si ha accesso, attraverso tre distinti portoncini, all'unità immobiliare di cui al sub. 12. Dal pianerottolo del secondo piano trovano accesso le unità immobiliari di cui ai sub. 14 (ingresso a destra per chi giunge dalla scala comune) e sub. 16 (ingresso a sinistra per chi giunge dalla scala comune). Tra il secondo e il terzo piano è presente un piano ammezzato dove è ubicata un'ulteriore porzione del sub. 12. Dal pianerottolo del terzo piano si accede poi ai sub. 17 (ingresso a destra per chi giunge dalla scala comune), sub. 18 (ingresso frontale per chi giunge dalla scala comune) e sub. 19 (ingresso a sinistra per chi giunge dalla scala comune). Infine, dal pianerottolo del quarto piano si accede ai sub. 20 (ingresso a destra "in fondo" per chi giunge dalla scala comune) e sub. 21 (ingresso a destra per chi giunge dalla scala comune). Da quest'ultimo pianerottolo si accede altresì, attraverso una

porta finestra posta immediatamente sulla sinistra per chi giunge dalla scala, ad una terrazza comune. Come nitidamente evincibile dalle figure che seguono, la detta terrazza non è assentita dal titolo edilizio.



Figura 28 - Stralcio dell'autorizzazione edilizia 93/2005. Nord in basso




Figura 29 - Zoom ortofoto su coperture con opportuna rotazione. Nord in basso



Figura 30 - Sovrapposizione ortofoto/progetto approvato. Nord in basso

Nella sovrapposizione di cui alla figura precedente tra la pianta delle coperture del progetto approvato e l'ortofoto delle coperture emerge la difformità di cui detto e che, è bene precisarlo, riguarda un bene comune. Emerge inoltre la perfetta rispondenza della sagoma dell'edificio al medesimo progetto. In effetti, anche a giudicare dalla planimetria approvata per quanto attiene all'ultimo piano, la porta finestra esistente non è indicata ed è invece disegnato un varco verso l'adiacente ripostiglio (sottotetto). In buona sostanza, in luogo di un tetto a capanna è stata edificata una terrazza praticabile di 16,52 mq.

**SITUAZIONE MODIFICATA
PIANO QUARTO
Scala 1:100**




Figura 31 - Stralcio del progetto approvato. A.E. 93/2005

Giova precisare, a questo punto, che il fabbricato è ubicato in centro storico, dove vige un piano particolareggiato che prescrive il rispetto della tipologia edilizia tradizionale. La difformità, che riguarda l'involucro edilizio, è altresì ubicata nei seguenti contesti:

Centri di antica e prima formazione

Fascia costiera - PPR Assetto Ambientale - Beni paesaggistici ex art. 143 D.Lgs 42/04 e succ. mod.
Elemento lineare rappresentante il "bene paesaggistico d'insieme" caratterizzato dai territori costieri maggiormente ricchi in biodiversità e in habitat ed ecosistemi. I territori che ricadono tra la fascia costiera e la linea di costa sono un bene paesaggistico (Art. 17 comma 3 lettera a delle N.T.A. PPR).

Perimetri delle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 e 157 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Art. 142 - Fascia di 150 m dai fiumi

Fascia di tutela e di attenzione degli elementi lineari che rappresentano i fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (fiume Temo).

Danno Potenziale Rev. Dic_23 (D4)

Zona esposta a condizioni omogenee di Danno Potenziale, predisposta coerentemente alla Direttiva Comunitaria 2007/60/CE e al D.Lgs. 49/2010, integrata a seguito delle procedure di variante al PAI approvate alla data del 31/12/2023.

Pericolo Idraulico Rev. Dic_23 (Hi4 – P3, aree a pericolosità idraulica molto elevata)

Rischio Idraulico Rev. Dic_23 (Ri4, aree a rischio molto elevato)

Le opere attuate presso il fabbricato che contiene i beni staggiati non sono state assoggettate ad autorizzazione paesaggistica in quanto questa non era necessaria (ma lo sarebbe stata inserendo in progetto la terrazza de quo). Stanti le particolarità esposte ed a seguito di interlocuzione con l'Ufficio Tecnico del Comune di Bosa lo scrivente ritiene la difformità non sanabile: conseguentemente trovasi in allegato il computo metrico estimativo relativo alle opere di ripristino dei luoghi allo stato indicato nel progetto approvato, consistenti sostanzialmente nell'ultimazione del tetto a capanna così come previsto nell'ambito dell'autorizzazione edilizia n.93/2005 (tetto in legno con soprastante manto di tegole), previa demolizione, rimozione e smaltimento di porta finestra, ringhiere in ferro e cordoli perimetrali della terrazza. Nell'ambito del medesimo computo è stata altresì prevista la chiusura del varco porta-finestra e l'apertura della bucatina in progetto (con relativi architravi) come collegamento con la zona sottotetto, con fornitura e posa in opera del previsto serramento. Il tutto completo di intonacatura e tinteggiatura finale. Sono inoltre stati computati opportuni oneri aggiuntivi per lavori in economia e per tener debitamente conto della limitata accessibilità dei luoghi (quarto piano senza ascensore, scalinate disagiati, centro storico). Il costo complessivo di siffatte opere di ripristino dei luoghi alle condizioni di progetto ammonta a stimati € 16.222,21. Detto costo non è stato detratto dalla stima dei singoli beni (né le descritte difformità incidono sullo stato legittimo di questi), costituenti ognuno un lotto, in quanto attiene a parti comuni. Ciò in virtù della conversione in Legge n.105/2024 del D.L. 69/2024 a seguito della quale è stato inserito, nel Testo Unico Edilizia DPR 380/01, il comma 1-ter all'art. 9-bis, che recita: "Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso".

La realizzazione della terrazza in argomento ricade nell'ambito delle parziali difformità dal permesso di costruire. Astrattamente, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario potrebbero ottenere permesso in sanatoria in caso di intervento conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda in sanatoria nonché alle prescrizioni della disciplina edilizia vigenti al momento della realizzazione dell'opera da sanare (comma 1 dell'art.36-bis T.U.E., sempre come modificato dal c.d. "Decreto Salva Casa"). Più che un problema edilizio è, in effetti, un problema urbanistico per ciò che attiene alle norme del piano particolareggiato così come precedentemente indicate, per la qual cosa il permesso in sanatoria non è ritenuto ottenibile. Inoltre sussiste il problema dell'intervento realizzato in assenza dell'autorizzazione paesaggistica: anche su questo tema è intervenuto di Salva-Casa, in particolare con l'introduzione nel DPR 380/01 del comma 4 dell'art. 36-bis: *"Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione"*. La norma di Legge parrebbe aprire uno spiraglio rispetto a un caso storicamente insanabile, pur sussistendo enormi incertezze circa l'esito della pratica anche in virtù dei prescritti e vincolanti pareri. Rispetto a questo quadro di incertezze lo scrivente ritiene quindi, anche per i ragionamenti di stampo prettamente urbanistico condotti, di dover optare per la certezza data dalla esecuzione delle opere già indicate.

Per quanto attiene il resto degli spazi comuni se ne attesta invece la conformità catastale, edilizia ed urbanistica, pur con riferimento al novellato TUE (Art. 34-bis, Tolleranze costruttive). Ci si riferisce, nello specifico, ai commi 1-bis, 2, 2-bis, 3. L'edificio oggetto di analisi è una costruzione risalente a ben oltre cent'anni addietro e realizzato, almeno nel suo impianto originario, con tecniche costruttive tradizionali. Anche considerando, in ogni modo, l'ultimo intervento edilizio, valgono le tolleranze in trattazione in quanto attuato in data ben antecedente al 24/05/2024 (spartiacque, appunto, per l'applicazione – prima – o meno – dopo – delle maggiori tolleranze di recente introduzione).

In effetti sono state rilevate lievi e fisiologiche discrepanze tra lo stato dei luoghi e la loro rappresentazione progettuale e catastale. Tuttavia ciò non è considerabile come violazione edilizia in quanto costituiscono tolleranze esecutive non solo le percentuali di cui al comma 1-bis (rispetto alle misure previste nel titolo abilitativo e relativamente al mancato rispetto di altezze, distacchi, cubatura, superficie coperta ed altri parametri), ma anche le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi. Costituiscono inoltre tolleranze esecutive il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. Ancora, si precisa che gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali (2%) valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari. Alla luce di tutto ciò, anche con riferimento agli spessori incostanti delle murature portanti nonché dei relativi fuori-piombo e richiamate le particolari geometrie fuor di squadro del fabbricato in generale e dei singoli ambienti in particolare, si attesta lo stato legittimo

delle parti comuni (a meno di quanto già espresso circa la terrazza dell'ultimo piano) nonché la loro conformità catastale.

LOTTO 9

Appartamento al piano quarto (N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 21 – Cat. A/3)

Trattasi di civile abitazione ubicata in centro storico nel Comune di Bosa (OR) al Corso Vittorio Emanuele II n.6. È collocata al piano quarto ed è distinta al N.C.E.U. Foglio 37 Part. 1083 Sub. 20 – Cat. A/3, Classe 6, Consistenza 4 vani, Rendita € 216,91. L'immobile è accessibile dal vano scala comune del più ampio fabbricato di cui il medesimo lotto 9 fa parte. Non risultano posti auto condominiali o di pertinenza esclusiva. Circa le parti comuni, il contesto, le caratteristiche della zona si rimanda al paragrafo precedente. Lo stesso dicasi per ulteriori informazioni quali la tipologia costruttiva e le caratteristiche strutturali, tutto descritto nella sezione riguardante i beni comuni non censibili ed il fabbricato nella sua interezza.

Stante la sua collocazione in altezza gode di veduta panoramica di particolare pregio verso il caratteristico centro storico ed il castello Malaspina che lassù si erge.



Figura 32 - Veduta panoramica dalla terrazza

E' contraddistinto dall'interno 11 e occupa parte dell'impronta del più ampio fabbricato cui appartiene (più precisamente giace, in proiezione, sulla porzione nord dei mappali 1083 e 1084). Si affaccia indirettamente sulla via Santa Giusta e tramite, una veranda, sul Corso Vittorio Emanuele II, con esposizione secondaria a nord e prevalente a sud. Si compone di soggiorno/pranzo all'ingresso con annessa veranda, due camere, bagno e disimpegno baricentrico. I vari ambienti sono caratterizzati da altezze nette interne variabili da cm 230 a cm 362. Le volte sono a doppio spiovente in quanto trattasi di ambienti direttamente sottotetto.

Le volte sono sorrette da murature portanti in pietra calcarea o trachitica, spesse e intonacate. Le pareti ed i relativi intonaci sono talvolta caratterizzate dalle imprecisioni costruttive tipiche delle realizzazioni manuali, sia per quanto attiene all'andamento planimetrico che per ciò che riguarda lo sviluppo verticale, con notevoli fuori-squadro e fuori-piombo. Le murature sono in parte intonacate (disimpegno, soggiorno/pranzo, camere), in parte rivestite con ceramiche parietali (zone servizio igienico e zona cucina). Le partizioni interne sono realizzate in parte mediante gli originari muri portanti e in parte mediante laterizi forati dello spessore complessivo di cm 10, intonacate al civile. Ove non rivestite, le pareti sono rifinite al frattazzo e tinteggiate con due mani di idropittura lavabile. Le volte sono tinteggiate con due mani di tempera. Le pavimentazioni sono principalmente in gres porcellanato effetto cotto o anticato, a posa regolare con fuga sottile. I rivestimenti di bagni e cucine sono realizzati in piastrelle ceramiche e si estendono per parte dell'altezza. E' presente uno zocchetto battiscopa in materiale ceramico. Anche i serramenti interni sono del tipo in legno, a battente. I serramenti esterni, in legno douglas, sono dotati di vetrocamera isolante. Non sono presenti chiusure oscuranti.



Figura 33 - Veduta panoramica dalla camera

Il Lotto 9 è dotato di impianto elettrico sottotraccia di tipo sfilabile. Il quadro elettrico generale, conforme alla norma CEI 23-51, è ubicato in prossimità dell'ingresso dal vano scala comune ed è opportunamente strutturato in un congruo numero di linee, con un interruttore differenziale a protezione delle linee generali ed ulteriori interruttori sempre di tipo automatico per la protezione contro le sovracorrenti. Risulta installato impianto di messa a terra condominiale, peraltro caratterizzato da posa e sezione adeguate, cui il lotto 8 è collegato. Sono altresì presenti gli impianti idrico-fognario, ACS con boiler elettrico ad accumulo, aerazione forzata (servizio igienico), luci emergenza, TV-SAT, telefonico, citofono. Climatizzazione estiva ed invernale a PdC aria-aria con:

- Sistema monosplit Olimpia Splendid, 2,8 kW in riscaldamento con COP 3,9 – 2,60 kW in raffrescamento con EER 3,60

Non risulta presente agibilità. E' presente l'Attestato di Prestazione Energetica (Classe G). Struttura, finiture ed impianti appaiono in ottimo stato di manutenzione.

Il Lotto 9 è accessibile dal vano scala comune. Non è dotato di parcheggi privati ma nelle immediate vicinanze del fabbricato sono presenti ampi spazi pubblici nei quali poter parcheggiare.

FOGLIO 37. PARTICELLA 1083. SUBALTERNO 21

CALCOLO DELLE SUPERFICI

SUPERFICI NETTE			
Camera		19,11 mq	
Bagno		4,19 mq	
Disimpegno		2,56 mq	
Camera 2		12,25 mq	
Soggiorno - Pranzo		16,07 mq	
<u>TOTALE</u>		<u>54,18 MQ</u>	

SUPERFICI LORDE		COEFFICIENTE DI OMOGEINIZZAZIONE	SUPERFICIE OMOGEINIZZATA
Vani principali e accessori diretti	68,79 mq	1,00	68,79 mq
Veranda	18,18 mq	0,30	5,45 mq
<u>TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE 74,24 mq</u>			

Figura 34 - Calcolo delle superfici



Figura 35 – Lotto 9, visuale esterna dal Corso Vittorio Emanuele II

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Foto 36 - Ingresso

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Foto 37 - Soggiorno Pranzo

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



Foto 38 – Soggiorno Pranzo



Foto 39 – Soggiorno Pranzo



Foto 40 – Veranda Soggiorno Pranzo



Foto 41 – Veranda Soggiorno Pranzo



Foto 42 – Veranda Soggiorno Pranzo



Foto 43 - Disimpegno



Foto 44 - Disimpegno

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®




ASTE
GIUDIZIARIE®

Foto 45 – Camera 1

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

Foto 46 – Camera 1

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



Foto 47 – Camera 1

ASTE
GIUDIZIARIE®



Foto 48 – Poggiolo camera 1

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



Foto 49 – Poggiolo camera 1



Foto 50 - Bagno




Foto 51 - Bagno



Foto 52 – Camera 2



Foto 53 – Camera 2

QUESITO n. 3 - Procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

I beni oggetto di pignoramento componenti il lotto 9 sono i seguenti:

Comune di Bosa (OR) – Civile abitazione al piano quarto ubicata al Corso Vittorio Emanuele II n.6.

- Foglio 37, particella 1083, sub. 21, cat. A/3, classe 6, Consistenza 4 vani, rendita € 216,91

STORIA CATASTALE

Il subalterno 21 deriva dalla soppressione del subalterno 15 a seguito di variazione del 10/06/2008, pratica n. NU0104239 (ultimazione di fabbricato urbano). Il subalterno 15 deriva dalla soppressione del subalterno 13 a seguito di variazione del 26/02/2008, pratica n. NU0035097 (ultimazione di fabbricato urbano). Il subalterno 13 deriva dalla soppressione del subalterno 10 a seguito di variazione del 20/09/2007, pratica n. NU0199210 (ultimazione di fabbricato urbano). Il subalterno 10 deriva a propria volta dalla variazione del 28/06/2007, pratica n. NU0161141 (fusione e frazionamento con cambio di destinazione d'uso), che ha soppresso i subalterni 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

Il sub. 21 del mappale 1083 foglio 37 del catasto fabbricati si trova, in proiezione, sulla parte nord dei mappali 1083 e 1084 (foglio 37 del catasto terreni). Si allegano visure storiche di detti mappali. Trattasi di enti urbani invariati dal momento di stipula dall'atto di provenienza sino alla data del pignoramento. Più in generale si attesta che le citate particelle al catasto terreni sono tali sin dall'impianto.




Figura 54 - Sovrapposizione ortofoto con mappa catasto terreni


Si rileva l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali. In allegato le visure, gli estratti di mappa e le planimetrie catastali. I luoghi risultano lievemente difformi dalla planimetria catastale in atti (dichiarazione n. NU0104239 del 10/06/2008).



Scala originale 1:500
Dimensione cornice: 52281,98 x 32927,58 metri

N: 32850

COMUNE: BOGA (NU)
FOLIO: 37



PIANO QUARTO

Figura 55 - Planimetria catastale in atti (fuori scala). Nord in basso

Vano scala
B.C.N.C. sub. 11

Apertura da ripristinare come da progetto

Sistema di aspirazione forzata esistente

Sub. 20

Corso Vittorio Emanuele nr. 6

Figura 56 - Rilievo dello stato di fatto (fuori scala). Nord in basso




Figura 57 - Sovrapposizione del rilievo dello stato di fatto sulla planimetria catastale (fuori scala)

1 - Apertura non esistente

2 - Apertura non esistente. Impianto di aspirazione forzata.

Le difformità catastali riscontrate attengono a:

1. *differente distribuzione degli spazi interni*
2. *arretramento significativo delle murature di tamponamento dalla veranda verso l'interno*
3. *inesistenza nella realtà delle finestre sul cavedio di bagno e camera*

Queste difformità catastali sono comodamente regolarizzabili mediante redazione ed invio telematico di pratica DOCFA a firma di tecnico abilitato. L'atto di aggiornamento catastale dovrà essere redatto concordemente con le indicazioni contenute nella risposta al quesito 6 per quanto attiene al ripristino della conformità edilizia.

Si stimano i seguenti oneri per la regolarizzazione:

- Onorari tecnici € 750,00 oltre cassa professionale e IVA, per un totale di € 951,60
- Tassa di € 70,00 per i servizi ipotecari e catastali, nella misura definita dal decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 e successive modifiche e integrazioni

Il totale dei costi necessari per l'eliminazione delle riscontrate difformità catastali, da detrarre dal valore di stima, ammonta dunque a complessivi € 1.021,60.

QUESITO n. 4 -Procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

Lotto 9

Piena ed intera proprietà dei seguenti beni, in centro storico nel Comune di Bosa (OR) al Corso Vittorio Emanuele II n.6:

- Catasto Fabbricati Foglio 37, particella 1083 sub. 21 (appartamento per civile abitazione al piano quarto).

È contraddistinto dall'interno 11 e si compone di soggiorno/pranzo all'ingresso, due camere, bagno, disimpegno e veranda. Altezze nette interne variabili da cm 230 a cm 362. Superficie commerciale mq 74,24.

Confina a ovest con il mappale 1082 e con il cavedio comune, a nord con il corso Vittorio Emanuele II, a est con il mappale 1083 subalterno 20, a sud e nuovamente a est con il bene comune non censibile del medesimo fabbricato cui il lotto 9 appartiene (subalterno 11 del mappale 1083) e infine a sud con il mappale 1083.

Vi è la seguente cronistoria edilizia:

- *autorizzazione edilizia n. 93 del 27/06/2005*

Lo stato dei luoghi è conforme sotto il profilo urbanistico ma presenta difformità (sanabili a giudizio dell'esperto stimatore) rispetto a quelli edilizio e catastale. Non risultano istanze di condono né ordini di demolizione. Il descritto stato dei luoghi corrisponde all'identificazione catastale. L'immobile è sprovvisto di agibilità. Classe energetica G.

PREZZO BASE € 81.830,66

QUESITO n. 5 - Procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

Il bene di cui al lotto 9, Comune di Bosa (OR) – Civile abitazione al piano quarto ubicata al Corso Vittorio Emanuele II n.6, N.C.E.U. Foglio 37, particella 1083, sub. 21, cat. A/3, classe 6, Consistenza 4 vani, rendita

€ 216,91, risulta in proprietà della soc. eseguita per la quota di 1/1 a seguito di atto di compravendita del 29/05/2003 ricevuto dal Notaio Angotzi Piero in Oristano (OR), numero 133583/17567 di repertorio, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Nuoro in data 18/06/2003 ai numeri 5691/4403.

Con rimando alle precisazioni catastali già contenute in risposta al quesito n. 3.

QUESITO n. 6 - Verificare la regolarità del bene o dei beni pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

Lotto 9 – Appartamento (Foglio 37 Mappale 1083 Subalterno 21)

Segue la storia edilizia del lotto 9 (ved. allegati):

- *autorizzazione edilizia n. 93 del 27/06/2005*

Tra le varie pratiche edilizie reperite presso l'U.T. comunale vi sono anche le seguenti:

- Autorizzazione amministrativa all'esercizio di struttura ricettiva extra-alberghiera di affittacamere rilasciata dal Comune di Bosa alla soc. eseguita. Prot. 6257 del 16/06/2008. Dalla lettura integrata del complesso dell'accesso agli atti si evince che la detta autorizzazione riguarda il solo sub. 12.*
- Dichiarazione autocertificativa unica pratica nr. XXXXXXXXXXXX-22062021-1249.332971 relativa al subentro della soc. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nel predetto esercizio di affittacamere.*

Le due pratiche precedentemente elencate recano, in effetti, al loro interno un riferimento anche all'unità immobiliare in argomento. Lo scrivente esperto stimatore ritiene però che detto riferimento sia erroneo in quanto, dalla lettura combinata della documentazione complessivamente in atti ed allegati, emerge come l'unica unità immobiliare interessata dalle pratiche di cui ai precedenti punti a) e b) sia quella di cui al lotto 2, subalterno 12.

SITUAZIONE MODIFICATA
PIANO QUARTO
Scala 1:100




Figura 58 - Ultimo progetto approvato (stralcio A.E. N. 93/2005, fuori scala)

Relativamente al lotto 9 è stato reperito l'APE allegato, redatto in data 01/02/2024. Non sono presenti istanze di condono né ordini di demolizione. Non si rilevano difformità sotto il profilo urbanistico. Si rilevano le seguenti difformità sotto il profilo edilizio:

1. *differente distribuzione degli spazi interni*
2. *arretramento significativo delle murature di tamponamento dalla veranda verso l'interno*
3. *inesistenza nella realtà delle finestre sul cavedio di bagno e camera*

SITUAZIONE MODIFICATA
PIANO QUARTO
Scala 1:100




Figura 59 - Sovrapposizione dello stato di fatto sullo stato legittimo. Fuori scala

1 - Apertura non esistente

2 - Apertura non esistente. Impianto di aspirazione forzata.

Via Santa Giusta

Vano scala
B.C.N.C. sub. 11

Pranzo Soggiorno
mq 16,07

Camera
mq 19,11

Bagno
mq 4,19

Camera
mq 12,25

Veranda
mq 17,85

Dis.
mq 2,56

Cavedio

Apertura da ripristinare come da progetto

Sistema di aspirazione forzata esistente

Corso Vittorio Emanuele nr. 6

Figura 60 - Rilievo dello stato di fatto (fuori scala). Nord in basso

Le difformità sono regolarizzabili mediante redazione ed invio telematico di pratica in mancata SCIA a firma di tecnico abilitato. Si stimano i seguenti oneri per la regolarizzazione:

- Onorari tecnici € 1.500,00 oltre cassa professionale e IVA, per un totale di € 1.903,20
- Sanzioni, diritti e spese varie € 750

Al seguito della pratica edilizia per mancata SCIA sarà altresì necessario dichiarare l'agibilità dell'immobile in funzione della nuova situazione. Sono già presenti le dichiarazioni di conformità degli impianti.

- Onorari tecnici per dichiarazione di agibilità € 1.250,00 oltre cassa professionale e IVA, per un totale di € 1.586,00
- Diritti e spese varie € 100,00

Il totale dei costi relativi agli onorari tecnici necessari per l'eliminazione delle riscontrate difformità edilizie, da detrarre dal valore di stima, ammonta dunque a complessivi € 4.339,20.

Con riferimento al precedente elenco delle difformità, lo scrivente esperto valuta che queste sono sanabili riportando in atti la reale distribuzione degli spazi interni e, più in generale, lo stato di fatto rilevato, previa realizzazione della bucatura della finestra della camera verso il cavedio come in progetto approvato. Ciò è necessario per il rispetto del Regolamento Edilizio, che prevede il rapporto aeroilluminante minimo per quel tipo di ambienti nella misura di 1/8 della superficie di pavimento. In effetti l'operazione di realizzazione della bucatura in trattazione si configura come un'opera edilizia vera e propria, ma di entità relativamente modesta e stimabile in parte in economia, in parte mediante l'ausilio del prezzario regionale vigente. Si ritiene superfluo redigere un computo metrico estimativo e sarà sufficiente elencare qui di seguito le lavorazioni necessarie, con i relativi costi (da sommare a quelli precedentemente determinati in tema di onorari tecnici per la regolarizzazione catastale, edilizia e per la dichiarazione dell'agibilità). Il costo totale delle lavorazioni edili da attuare è pari a € 2.098,58 oltre IVA 10%, per complessivi € 2.308,44.

- Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in pietra di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: CON L'IMPIEGO DI SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncitrice, trapano o simili) NON A PERCUSSIONE. *Prezzo 485,60 €/mc. In progetto non sono indicate le misure della finestra della camera verso il cavedio, ma è desumibile una larghezza di questa pari a cm 100. La superficie di quella camera è pari a mq 19,11 superficie dalla quale consegue il rapporto minimo aeroilluminante di 1/8 pari a mq 2,4 circa. La finestra esistente misura cm 135 x cm 135, per una superficie di mq 1,8 circa. La differenza è dunque di 0,60 mq per ottenere i quali, a partire da una larghezza di 1 metro, si dovrà praticare un'apertura alta almeno 60 cm. Considerata l'incidenza di controtelaio e telaio, si ritiene opportuno applicare una quantità minima di 1 mc v.p.p. con un conseguente costo di 485,60 €.*
- Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con motocarro di portata fino a 1 metro cubo o con mezzo di analoghe caratteristiche; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalità previste per l'impianto, nonché il viaggio di andata e di ritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola esclusione dei relativi oneri di smaltimento. *Prezzo 250,00 €/mc. Si stima un volume di rifiuti di circa 1,00 mc effettivi per un costo complessivo pari a 250,00 €.*
- CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso. *Prezzo 25,00 €/t. Si stima un peso specifico di 2.500 kg/mc per non più di un mc di macerie, da cui il costo complessivo pari a 25,00 €/t x 1,00 mc x 2,50 t/mc = 62,50 €.*
- Fornitura e posa in opera di architrave in calcestruzzo armato precompresso (c.a.p.) vibrato, in classe di resistenza minima C28/35, a sezione rettangolare, prodotto

industrialmente, con armatura pretesa in acciaio armonico tipo B500, conforme alla norma UNI EN 1992-1-1 (Eurocodice 2), per aperture in murature portanti. L'architrave dovrà essere posato con adeguati appoggi laterali minimi (≥ 20 cm) su muratura portante; allettamento su malta cementizia o adesivo strutturale per garantire l'aderenza; livellamento accurato e piombatura; sigillatura dei giunti, riempimento e stuccatura per la continuità con la muratura esistente; pulizia delle superfici e assistenza muraria al contorno inclusa intonacatura finale in continuità con quella preesistente ed esclusa solo la tinteggiatura, compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, sollevamento, posa in quota, assistenza alla messa in opera e oneri per la sicurezza. *Prezzo 75,00 €/m. Si ritiene opportuno calcolare un appoggio di 20 cm per lato, per una lunghezza complessiva della trave di 1,40 metri, con un conseguente costo complessivo pari a $75,00 \text{ €/m} \times 1,40 \text{ m} = 105,00 \text{ €}$.*

- Fornitura e posa in opera di finestra in legno di abete Douglas, completa di vetrocamera (vetro isolante doppio), compresa ferramenta (cerniere, maniglie, chiusure), guarnizioni di tenuta, controtelaio in legno o metallo zincato, viti e fissaggi, sigillature, schiuma poliuretanica e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi scuri, persiane e avvolgibili. Comprese tutte le lavorazioni accessorie e oneri per il trasporto, il sollevamento, l'accostamento in quota e lo smaltimento degli imballaggi. Misurazione a metro quadro di superficie netta del foro finestra. *Prezzo 750,00 €/mq. Stanti le misure progettuali minime di $1,00 \text{ m} \times 0,60 \text{ m}$ e considerato un costo commerciale minimo pari a quello del mq, consegue il costo complessivo pari a 750,00 €.*
- TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previa preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne. *Prezzo 15,00 €/mq. Si ipotizza di riprendere la tinteggiatura di tutta la parete, vuoto per pieno, sul solo lato interno (larghezza metri 2,39 e altezza metri 3,50 circa), per un costo complessivo pari a $15,00 \text{ €/mq} \times 2,39 \text{ m} \times 3,50 \text{ m} = 125,48$.*
- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale). *Prezzo 40,00 €/ora. Si stimano operazioni in economia di due operai specializzati per quattro ore in totale. Ne consegue un costo complessivo pari a $40,00 \text{ €/ora} \times 2 \times 4 \text{ ore} = 320,00 \text{ €}$.*

Posto che l'operazione edilizia non comporta interazioni col paesaggio in quanto interferente unicamente col cavedio, non si rileva la necessità di eseguire analoga operazione sul bagno, dove progettualmente era prevista un'ulteriore apertura anche in questo caso verso il cavedio. Nella realtà detta apertura non è stata realizzata ma in sua vece è stato installato un sistema di aspirazione meccanica, situazione sanabile tal quale ai sensi del regolamento edilizio comunale, art. 86, punto3.

Non si rilevano ulteriori difformità, pur con riferimento al novellato TUE (Art. 34-bis, Tolleranze costruttive). Ci si riferisce, nello specifico, ai commi 1-bis, 2, 2-bis, 3. L'edificio oggetto di analisi è una costruzione risalente a ben oltre cent'anni addietro e realizzato, almeno nel suo impianto originario, con tecniche costruttive tradizionali. Anche considerando, in ogni modo, l'ultimo intervento edilizio, valgono le tolleranze in trattazione in quanto attuato in data ben antecedente al 24/05/2024 (spartiacque, appunto, per l'applicazione – prima – o meno – dopo – delle maggiori tolleranze di recente introduzione). In effetti sono state rilevate lievi e fisiologiche discrepanze tra lo stato dei luoghi e la loro rappresentazione progettuale e catastale. Tuttavia ciò non è considerabile come violazione edilizia in quanto costituiscono tolleranze esecutive non solo le percentuali di cui al comma 1-bis (rispetto alle misure previste nel titolo abilitativo e relativamente al mancato rispetto di altezze, distacchi, cubatura, superficie coperta ed altri

parametri), ma anche le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi. Costituiscono inoltre tolleranze esecutive il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. Ancora, si precisa che gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali (2%) valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.

QUESITO N. 7 - Indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

Dagli atti trasmessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito di accesso e da quanto altresì trasmesso dalla medesima società eseguita risultano registrati i seguenti (in ordine cronologico):

1. Contratto di locazione ad uso commerciale in data 31/03/2021, registrato in data 09/04/2021 al n. 2247 Serie 3T a La Spezia, tra XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, relativo ai **sub. 9+12+14+16+17+18+19+20+21**, canone variabile - attualmente 8.800 euro/anno oltre iva (durata 6+6). Si evidenzia una discrepanza tra i subalterni indicati nel riassunto della registrazione e quelli riportati nel corpo del contratto.
2. Contratto di locazione ad uso abitativo in data 10/02/2024, registrato in data 11/03/2024 al n. 1548 Serie 3T a La Spezia, tra XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, relativo ai **sub. 20+21**, canone 3.120 euro/anno (durata 6+6). Divieto di sublocazione.
3. Contratto di locazione ad uso abitativo in data 02/10/2023, registrato in data 31/10/2023 al n. 6334 Serie 3T a La Spezia, tra XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, relativo al **sub. 16**, canone 5.400 euro/anno (durata 1+1). Divieto di sublocazione.

DETERMINAZIONE DEI CANONI

Il lotto 9 è dato in locazione con i contratti di cui ai punti 1 e 2 del precedente elenco. Dapprima dalla soc. XXXXXXXXXXXXX ad XXXXXXXXXXXXX, poi dalla stessa eseguita XXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXX (persona fisica).

Il contratto al n. 1 ha per oggetto nove unità immobiliari ed il relativo canone è indicato in maniera cumulativa, rendendo di fatto impossibile stabilire quanta parte di quel canone sia imputabile ad ognuno degli immobili oggetto di contratto. Tenuto altresì conto del fatto che il solo sub. 9 (oggetto anch'esso dell'affitto di cui al contratto n. 1) è stato separatamente affittato nel 2022 per un importo pari a 18.000 €/anno, si desume con assoluta evidenza che il canone di cui al contratto n. 1 (8.800 €/anno) è vile, già che è complessivamente inferiore al canone di locazione di mercato del solo locale commerciale. Circa il contratto n. 2 si deduce quanto segue. Quest'ultimo contratto reca un canone di 3.120 euro/anno e riguarda i subalterni 20 e 21, della superficie commerciale rispettivamente di mq 48,05 e 74,24 per una superficie complessiva di mq 122,29.

Il canone locativo di mercato può essere calcolato basandosi sui canoni di cui ai contratti analoghi in essere presso il medesimo stabile (specificatamente quello di cui al contratto di locazione ad uso abitativo in data 02/10/2023, registrato in data 31/10/2023 al n. 6334 Serie 3T a La Spezia, tra XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, relativo al **sub. 16 del medesimo fabbricato**). Detto contratto riguarda, appunto, il solo subalterno 16, della superficie commerciale di mq 81,83 e reca un canone di 5.400 €/anno. Detto canone è in linea con gli attuali valori di mercato, tenendo anche conto delle caratteristiche di pregio dell'unità locata, la qual cosa porta il detto canone ad essere anche lievemente superiore alla media, come ora si vedrà.

Per il sub. 16 si può parlare, in termini unitari, di un canone locativo pari a 5,50 €/mq per mese (5.400 € / 12 mesi / 81,83 mq = 5,50 €/mq per mese). Da un semplice raffronto con i valori OMI di cui alla tabella seguente si evince nitidamente che detto valore è coerente, in quanto le caratteristiche dell'immobile oggetto di perizia sono in effetti quelle di un'abitazione di tipo civile (al di là della mera identificazione catastale) in stato conservativo buono e con caratteristiche di pregio che lo rendono di fatto superiore alla media. Non solo, ma il canone di 5,50 €/mq per mese è anche rappresentativo della realtà dei valori unitari applicabili nella specifica e contestualizzata realtà del fabbricato staggito, in quanto tutti gli appartamenti (poiché di questo si tratta) posseggono caratteristiche analoghe e sono perfettamente comparabili fra loro.

Pertanto, posto che il canone di cui al contratto relativo al sub. 16 è valido e ben coerente con lo specifico mercato attuale e con le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile locato (ben superiori alla media), si procede ora con le valutazioni del caso in merito al contratto di cui al n. 2.

Il canone corretto per i sub. 20+21, di mq lordi 122,29 è il seguente (con riferimento al canone di cui al contratto al n. 3):

CANONE LOCATIVO DI MERCATO: 122,29 mq x 5,50 €/mq per mese = 672,60 €/mese

L'importo del canone indicato nel contratto n. 2 è di 3.120 €/anno contro gli 8.071,14 €/annui di mercato.

Il canone è vile se inferiore di un terzo rispetto al giusto prezzo. Il terzo del giusto prezzo è:

€ 8.071,14 / 3 = € 2.690,38 da cui € 8.071,14 - € 2.690,38 = € 5.380,76.

La somma di € 5.380,76 è dunque la soglia di prezzo al di sotto della quale il canone è da considerarsi vile.

Pertanto anche il canone indicato nel contratto al n. 2 è, appunto, vile.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2024 - Semestre 2

Provincia: NUORO

Comune: BOSA

Fascia/zona: Centrale/CENTRO

Codice zona: B3

Microzona: 1

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	Normale	1050	1450	L	3,2	4,7	L
Abitazioni di tipo economico	Scadente	600	850	L	1,8	2,7	L
Autorimesse	Normale	550	650	L	1,5	2	L
Ville e Villini	Ottimo	1600	1750	L	4,5	5,5	L

Figura 61 - Valori OMI oggi disponibili

QUESITO n. 8 - Specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

- a) Non risultano pendenti altre procedure esecutive relative ai medesimi beni pignorati.
- b) Non risultano pendenti procedimenti giudiziali civili relativi ai medesimi beni pignorati.
- c) Non sussiste il caso.
- d) Non sussiste il caso. Si segnala che l'immobile ricade interamente su aree dichiarate di notevole interesse pubblico vincolate con provvedimento amministrativo (allegato).
- e) Non sussiste il caso.
- f) Non risultano servitù.

Non risultano sequestri penali.

Dalle indagini condotte non risultano espropri.

Non risultano oneri e vincoli a carico dell'acquirente, nemmeno di natura condominiale.

Gli oneri e i vincoli cancellati o regolarizzati nel contesto della procedura esecutiva 36/2024 sono:

- *Ipoteca volontaria derivante da mutuo iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Nuoro in data 19/12/2006 ai numeri 13413/2377 per Euro 1.200.000,00 derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario per Euro 600.000,00 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sede in XXXXXXXXXXXXXXXX, domicilio ipotecario eletto XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX e contro XXXXXXXXXXXXXXXX sede in XXXXXXXXXXXXXXXX codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX.*
- *Verbale di pignoramento immobili trascritto all'Agenzia del territorio di Nuoro in data 04/07/2024 ai numeri 7551/6378 a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sede XXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX e contro XXXXXXXXXXXXXXXX sopra generalizzata.*

Il lotto 9 risulta gravato dalle già descritte difformità edilizie e catastali (nonché dalla necessità di dichiararne l'agibilità), tutte ritenute regolarizzabili. I costi per detta regolarizzazione sono stati detratti nella determinazione del valore di stima e, pertanto, l'onere di provvedere alla regolarizzazione stessa graverà sull'acquirente.

QUESITO n. 9 - Verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

Non risultano beni ricadenti su suolo demaniale.

QUESITO n. 10 - Verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

I beni pignorati non risultano gravati da censi, livelli o usi civici. Il diritto del debitore pignorato sul bene è della piena proprietà e non attiene a nature concessorie.

QUESITO n. 11 - Fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

Il lotto 9 fa parte di un più ampio fabbricato strutturato a guisa di condominio ma appartenente, al momento e in ogni sua parte, al solo debitore esecutato. Non vi sono dunque spese condominiali di nessun genere, né regolamento condominiale. Le indagini non hanno evidenziato alcun procedimento giudiziario relativo ai beni pignorati.

QUESITO n. 12 - Procedere alla valutazione dei beni.

Si procede ora con la stima del valore di mercato del lotto 9, per poi dedurre il conseguente prezzo da proporre per la base d'asta. Sul mercato locale sono stati reperiti, mediante ricerca diretta, i seguenti comparabili (ved. allegati) derivanti dagli atti di compravendita allegati:

1. *Compravendita Notaio Gianni Fancello in Macomer del 26/01/2024, Rep. 21924, Racc. 16991, in Corso Vittorio Emanuele II nr. 4, primo piano, valore unitario 1.048 €/mq*
2. *Compravendita Notaio Gianni Fancello in Macomer del 30/05/2024, Rep. 22480, Racc. 17457, in Via Bonaria nr. 12, piani terra-primo-secondo-terzo, valore unitario 1.122 €/mq*
3. *Compravendita Notaio Gianni Fancello in Macomer del 22/09/2023, Rep. 21273, Racc. 16462, in Via Montenegro nr. 41, piani terra-primo-secondo-terzo, valore unitario 1.104 €/mq*

Sono stati altresì inseriti, come riferimento per la stima del valore unitario, i valori unitari minimo e massimo dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate) per il secondo semestre dell'anno 2024 nella zona omogenea di riferimento (Zona OMI B3). Detti valori, per questa fascia centrale e relativamente alle abitazioni civili, sono rispettivamente pari a 1.050 €/mq e 1.450 €/mq. Si noti che gli immobili di cui al precedente elenco ricadono tutti nella precitata zona OMI omogenea e rappresentano per ubicazione, geometria, destinazione d'uso e architettura un ottimo punto di riferimento per la stima del più probabile valore di mercato dell'unità in argomento.

Si è anzitutto proceduto con il calcolo della superficie commerciale, utilizzando come riferimento l'allegato C del DPR 138/1998, come indicato nell'apposita tabella sottostante. Sono poi stati applicati opportuni coefficienti moltiplicatori di differenziazione (il cui prodotto rappresenta un unico coefficiente globale di differenziazione) in virtù delle caratteristiche intrinseche dell'immobile oggetto di perizia, come specificato nella tabella all'uopo dedicata. In base ai valori precedentemente indicati è stato poi fissato il **valore unitario stimato a mq di € 1.154,80**.

Il valore di mercato dell'immobile in valutazione ($V_{m, imm}$), in ultimo, sarà dunque dato dal prodotto tra superficie commerciale (S_{comm}), coefficiente globale di differenziazione ($C_{g, diff}$) e valore unitario a mq ($V_{u, mq}$), come segue:

$$V_{m, imm} = S_{comm} \times C_{g, diff} \times V_{u, mq}$$

Al valore di mercato così calcolato andrà applicata, ove presente, la riduzione per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto ($R_{v, m}$) per ottenere così il ricercato valore finale dell'immobile (V_{imm}), secondo la seguente relazione:

$$V_{imm} = V_{m, imm} - R_{v, m}$$

Nella fattispecie di questo caso sussistono le già indicate riduzioni.

Posto che il coefficiente globale di differenziazione è dato dal prodotto dei singoli coefficienti, si precisa altresì che, ai fini della presente stima, non è stato attribuito alcun coefficiente di merito specifico connesso alla presenza o all'assenza dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE). Sebbene alcuni lotti risultino dotati di APE, la compresenza di unità immobiliari sprovviste del medesimo documento e la mancanza di uniformità nella documentazione disponibile rendono non omogenea l'applicazione di eventuali correttivi riconducibili alla prestazione energetica.

In tale contesto, al fine di garantire uniformità e coerenza metodologica tra i vari lotti oggetto di valutazione, si è scelto di non tenere conto della classe energetica quale elemento differenziale ai fini estimativi, ritenendo che la sua incidenza sul valore di mercato, in questo specifico caso, non sia determinante rispetto ad altri fattori tecnici, localizzativi e di mercato.



Figura 62 - Zona OMI di riferimento

Comune: BOSA (OR)
Frazione:
Dati catastali: Fg. 37, num. 1083, sub. 21

Modalità seguita per il calcolo della superficie: Allegato C del DPR 138/1998

CALCOLO SUPERFICIE COMMERCIALE	Sup. lorda	Percentuale	Sup. comm.
Unità principale	68,79	100%	68,79
Balconi	18,18	30%	5,45
Superficie commerciale totale, m²			74,24

COEFFICIENTI DI DIFFERENZIAZIONE APPLICATI	Valore
TIPOLOGIA EDILIZIA - Edificio plurifamiliare oltre tre piani fuori terra	0,98
QUALITÀ DELL'EDIFICIO - D'epoca	1,05
VETUSTÀ - Età da 10 a 20 anni - Fabbricato ristrutturato in epoca relativamente recente	0,97
ESPOSIZIONE - Vedute panoramiche	1,20
LIVELLO DI PIANO - EDIFICI SENZA ASCENSORE - Piano quarto	0,85
ORIENTAMENTO PREVALENTE - Sud	1,00
LUMINOSITÀ - Nella norma	1,00
FINITURA - Superiore	1,10
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - Impianto autonomo	1,05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA - Impianto autonomo	1,03
IMPIANTO ANTENNA TV - Con parabola satellitare	1,02
IMPIANTO CITOFOONICO - Citofono apriorita	1,00
SERRAMENTI ESTERNI - Privo di persiane, scuri e tapparelle	0,95
FINISTRATURA - Con vetri a tenuta termica	1,00
PAVIMENTAZIONE PREVALENTE - Ceramica	1,00
PARCHEGGI COMUNI - Nessun parcheggio	0,98
Coefficiente globale	1,15

VALORI DI MERCATO RILEVATI	Valore
Valore minimo OMI abitazioni civili II semestre 2024	€ 1.050,00
Compravendita in Corso Vittorio Emanuele II nr. 4 (Comparabile 1)	€ 1.048,00
Compravendita in Via Bonaria nr. 12 (Comparabile 2)	€ 1.122,00
Compravendita in Via Montenegro nr. 41 (Comparabile 3)	€ 1.104,00
Valore massimo OMI abitazioni civili II semestre 2024	€ 1.450,00
Valore medio di mercato unitario al m²	€ 1.154,80

VALORE UNITARIO STIMATO AL MQ.	€ 1.154,80
---------------------------------------	-------------------

Il valore di mercato dell'immobile oggetto di stima ($V_{m, imm}$) potrà, dunque, essere così calcolato:

$$V_{m, imm} = S_{Comm} \times C_{g, diff} \times V_{u, mq}$$

Da cui:

$$V_{m, imm} = 74,24 \text{ mq} \times 1,15 \times 1.154,80 \text{ €/mq} = 98.592,20 \text{ €}$$

Va ora applicata la riduzione per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto ($R_{v, m}$) per ottenere il ricercato valore finale dell'immobile (V_{imm}):

$$V_{imm} = V_{m, imm} - R_{v, m}$$

Dove $R_{v,m}$ è stato precedentemente determinato in tema di:

- onorari tecnici per la regolarizzazione catastale e edilizia
- esecuzione delle opere per la rimessa in pristino delle difformità altrimenti non sanabili
- onorari tecnici per la dichiarazione di agibilità

ed è complessivamente pari a 7.669,24 €.

Da cui:

$$V_{imm} = 98.592,20 \text{ €} - 7.669,24 \text{ €} = 90.922,96 \text{ €}$$

VALORE STIMATO € 90.922,96
(euro novantamilanovecentoventidue//96)

VALORE COMPLESSIVO DEL CESPITE: € 90.922,96

RIDUZIONE DEL 10% = 9.092,30

PREZZO A BASE D'ASTA: € 81.830,66

QUESITO n. 13 - Procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Non sussiste il caso.

4 - CONCLUSIONI

Il sottoscritto Esperto Stimatore propone al Giudice dell'Esecuzione il seguente prezzo a base d'asta del cespite, che tiene conto, a norma dell'art. 568 c.p.c., dell'assenza della garanzia per vizi e delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita sul libero mercato e la vendita forzata. A questo riguardo si sottolinea che nel seguente prezzo è stata già applicata, rispetto al valore di mercato, una riduzione del 10%.

PREZZO A BASE D'ASTA: € 81.830,66
(euro ottantunomilaottocentotrenta//66)

Il CTU:

Macomer, 22/08/2025

Ingegnere Stefano Castori

Allegati A	Sopralluoghi e rilievi
Allegati B	Contratti di locazione
Allegati C	Iscrizione ipotecaria e pignoramento
Allegati D	Autorizzazioni edilizie e abitabilità
Allegati E	Situazione ipocatastale
Allegati F	Atti di provenienza
Allegati G	Certificazioni
Allegati H1 E H2	RICHIESTA CDU
Allegati H3_H10	ACCESSO AGLI ATTI
Allegati H11	PRATICA DUA AFFITTACAMERE
Allegati H12	STRALCIO PP
Allegati H13	STRALCIO STRUMENTO URBANISTICO
Allegati H14	STRALCIO PAI
Allegati H15	CENTRO ANTICA E PRIMA FORMAZIONE
Allegati H16_H18	VISURE CAMERALI
Allegati H19	STRALCIO CTR
Allegati H20	PUC
Allegati H21	FOTO AEREE
Allegati H22	SOVRAPPOSIZIONE ORTOFOTO-MAPPE CATASTALI
Allegati H23	CALCOLO DELLE SUPERFICI
Allegati H24	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SUB 20
Allegati H25	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FACCIALE
Allegati H26	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VANO SCALA E TERRAZZA
Allegati H27 E H28	ELABORATI GRAFICI E COMPUTO METRICO TERRAZZA
Allegati H29	ATTO VENDITA COMPARABILE 1
Allegati H30	ATTO VENDITA COMPARABILE 2
Allegati H31	ATTO VENDITA COMPARABILE 3
Allegati H32	QUOTAZIONI OMI
Allegati H33_H35	RILIEVO STATO DI FATTO E SOVRAPPOSIZIONI GRAFICHE