

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE

GIUDICE DELLE ESECUZIONI DOTT. M. CECCHINI

ASTE
GIUDIZIARIE.it PROCEDURA ESECUTIVA

TRA

BANCA CARIME S.p.A.

CONTRO

(Ruolo N° 85/2010 R.G.E.)

PREMESSA E QUESITI

Il sottoscritto Dott. Arch. Domenico Collura, regolarmente iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria con il n° 1362, è stato nominato C.T.U. dal Sig. G.E. Dott. M. Cecchini, nel procedimento esecutivo tra Banca Carime S.p.A. e [REDACTED] con l'incarico di determinare il valore di mercato dei beni pignorati, che di seguito vengono descritti e suddivisi in lotti:

LOTTO 1:

LOCALE POSTO AL PIANO TERRA DI UN FABBRICATO IN C.A. DI MAGGIOR CONSISTENZA CON CIRCA 26,00 MQ DI SUPERFICIE UTILE.

L'IMMOBILE CATASTALMENTE RISULTA IN CORSO DI COSTRUZIONE MA ALLO STATO SI PRESENTA COMPLETO, RIFINITO E ADIBITO AD ATTIVITA' COMMERCIALE. ESSO E' UBICATO A SCIDO, IN VIA ROMA N. 3. NEL NCEU AL FOGLIO 8, PART. 676, SUB 2.

LA SITUAZIONE DELLO STATO DI FATTO DELL'IMMOBILE E' RIFERITA AL MESE DI GIUGNO DEL 2011, IN OCCASIONE DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO.

PROPRIETA':

- [REDACTED] proprietario per 1000/1000.

LOTTO 2:

APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE COMPOSTO DA CINQUE VANI PIU' CUCINA,

ASTE
GIUDIZIARIE.it



SERVIZI E BALCONE, POSTO AL PRIMO PIANO (SECONDO FUORI TERRA) DI UN IMMOBILE DI MAGGIORE CONSISTENZA REALIZZATO IN C.A., E UBICATO A SCIDO, IN VIA ROMA N. 3. NEL NCEU AL FOGLIO 8, PART. 676, SUB 6.

LA SITUAZIONE DELLO STATO DI FATTO DELL'IMMOBILE È RIFERITA AL MESE DI GIUGNO DEL 2011, IN OCCASIONE DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO.

PROPRIETA':

- [REDACTED] proprietario per 1000/1000.

LOTTO 3:

APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE COMPOSTO DA TRE VANI PIU' CUCINA, SERVIZI BALCONE E VERANDA, OLTRE TERRAZZO E LOCALI DESTINATI A STUDIO E DEPOSITO, POSTI AL SECONDO PIANO (TERZO FUORI TERRA) DI UN IMMOBILE DI MAGGIORE CONSISTENZA REALIZZATO IN C.A., E UBICATO A SCIDO, IN VIA ROMA N. 3. NEL NCEU AL FOGLIO 8, PART. 676, SUB 8.

LA SITUAZIONE DELLO STATO DI FATTO DELL'IMMOBILE È RIFERITA AL MESE DI GIUGNO DEL 2011, IN OCCASIONE DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO.

PROPRIETA':

- [REDACTED] proprietario per 1000/1000.

LOTTO 4:

FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE COSTITUITO DA DUE CORPI DI FABBRICA CONTIGUI E COMUNICANTI, COSTITUITI RISPETTIVAMENTE DA UNA VECCHIA COSTRUZIONE A QUATTRO PIANI FUORI TERRA, IN MURATURA ORDINARIA E COPERTURA CON STRUTTURA METALLICA (SUB 4), E DA UNA COSTRUZIONE DI RECENTE REALIZZAZIONE IN C.A. REALIZZATA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN VECCHIO IMMOBILE (SUB 2).

L'ABITAZIONE CATASTALMENTE RISULTA COSTITUITA DALL'UNIONE DI DUE SUB CONTIGUI VERTICALI: IL n. 2 ED IL n. 4, OLTRE RETROSTANTE TERRENO DI mq 32,00.

L'IMMOBILE E' UBICATO A SCIDO (RC), IN VIA VICOLO CHIESA N. 8. ED E' IDENTIFICATO CATASTALMENTE NEL NCEU AL FOGLIO 8, PART. 304, SUB 2 E 4.

LA DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE VIENE PER OPPORTUNITA' SUDDIVISA NELLA DESCRIZIONE DEI DUE SUB CATASTALI CHE LO COSTITUISCONO.

IL PRIMO, IL SUB 4, SI PRESENTA CON UN PIANO TERRA IN PARTE SOTTO IL LIVELLO DEL TERRENO RETROSTANTE, UN PRIMO ED UN SECONDO PIANO CON BUONE RIFINITURE ED UN SOTTOTETTO DAL QUALE SI ACCEDE A DUE VERANDE CHIUSE, IL TUTTO PER UNO SVILUPPO COMPLESSIVO DI SUPERFICIE UTILE DI CIRCA 162,00, mq OLTRE SOTTOTETTO E VERANDE RISPETTIVAMENTE DI CIRCA DI 15,00 E 31,00 mq (SUB 4).

IL SECONDO, IL SUB 2 E' COSTITUITO DA UN PIANO TERRA IN PARTE SOTTO IL LIVELLO DEL TERRENO RETROSTANTE, UN PRIMO PIANO ED UN SOTTOTETTO, IL TUTTO PER UNO SVILUPPO COMPLESSIVO COSÌ' COMPOSTO: 38,00 MQ DI SUPERFICIE UTILE, 37,00 MQ DI GARAGE, 28,00 MQ DI SOTTOTETTO E 9,00 MQ DI TERRAZZO.

I DUE SUB HANNO UN UNICO INGRESSO COMUNE DALLA PARTE POSTERIORE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA, E NON PRESENTANO DIVISIONI NETTE TRA DI LORO, MENTRA DALLA PARTE PRINCIPALE SI PRESENTANO CON UN INGRESSO AUTONOMO (SUB 4) E ACCESSO INDIPENDENTE AL GARAGE (SUB 2).

IL FABBRICATO ANCHE SE COSTITUITO DA DUE CORPI DI FABBRICA ADERENTI TRA LORO E REALIZZATI IN TEMPI DIVERSI, SI PRESENTANO COME UNICA ABITAZIONE. IL TERRENO DI PERTINENZA AL SUB 4 COSTITUISCE DI FATTO UNA PORZIONE DI VICOLO COMUNALE DI PUBBLICO PASSAGGIO.

LA SITUAZIONE DELLO STATO DI FATTO DELL'IMMOBILE È RIFERITA AL MESE DI GIUGNO DEL 2011, IN OCCASIONE DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO.

PROPRIETA' SUB 2:

- [REDACTED], proprietario per 1/2.

PROPRIETA' SUB 4:

- [REDACTED], proprietario per 8/12.

- [REDACTED], proprietario per 1/12.



LOTTO 5:

TERRENO CATASTALMENTE RISULTANTE COLTIVATO AD ULIVETO MA IN EFFETTI UTILIZZATO COME DEPOSITO DI MEZZI MECCANICI, DI SUPERFICIE PARI 540,00 mq, UBICATO A SCIDO, NEL NCT AL FOGLIO 9, PART. 207.

LA SITUAZIONE DELLO STATO DI FATTO DELL'IMMOBILE È RIFERITA AL MESE DI GIUGNO DEL 2011, IN OCCASIONE DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO.

PROPRIETA':

- [REDACTED], proprietario per 1000/1000.



LOTTO 6:

TERRENO COLTIVATO AD ULIVETO, DI SUPERFICIE PARI 1.480,00 mq, UBICATO A DELIANUOVA, NEL NCT AL FOGLIO 3, PART. 131.

LA SITUAZIONE DELLO STATO DI FATTO DELL'IMMOBILE È RIFERITA AL MESE DI GIUGNO DEL 2011, IN OCCASIONE DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO.

PROPRIETA':

- [REDACTED], proprietario per 2/6.

- [REDACTED], proprietario per 1/6.

LOTTO 7:

TERRENO CATASTALMENTE RISULTANTE DALL'UNIONE DI DUE PARTICELLE CONTIGUE E RISPETTIVAMENTE DESTINATE A QUERCETO ED ULIVETO, MA IN EFFETTI UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI INERTI, CEMENTO E DEPOSITO DI MEZZI MECCANICI, DI SUPERFICIE PARI A 4.490,00 mq (1.310 mq. part. n. 286, + 3.180,00 mq. part. n. 288), UBICATO A DELIANUOVA, NEL NCT AL FOGLIO 4, PART. N. 286 E PART. N. 288.

LA SITUAZIONE DELLO STATO DI FATTO DELL'IMMOBILE È RIFERITA AL MESE DI GIUGNO DEL 2011, IN OCCASIONE DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO.

PROPRIETA':

- [REDACTED], proprietario per 1/2.

LOTTO 8:

TERRENO COLTIVATO AD ULIVETO, DI SUPERFICIE PARI 2.780,00 mq, UBICATO A DELIANUOVA, NEL NCT AL FOGLIO 8, PART. 383.

LA SITUAZIONE DELLO STATO DI FATTO DELL'IMMOBILE È RIFERITA AL MESE DI GIUGNO DEL 2011, IN OCCASIONE DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO.

PROPRIETA':

- [REDACTED], proprietario per 8/12.

- [REDACTED], proprietario per 1/12.

LOTTO 9:

LOTTO COSTITUITO DA DUE TERRENI POSTI A POCA DISTANZA L'UNO DALL'ALTRO E CATASTALMENTE DESTINATI AD AGRUMETO, MA IN EFFETTI TRATTASI DI TERRENI INCOLTI, DI SUPERFICIE PARI COMPLESSIVAMENTE A 1.680,00 mq (800 mq. part. n. 651, + 880,00 mq. part. n. 661), UBICATO A GIOIA TAURO, NEL NCT AL FOGLIO 22, PART. 651 E 661. SUL TERRENO DI CUI ALLA PARTICELLA N. 651, I PROPRIETARI DI UN'IMMOBILE CONTIGUO HANNO ESTESO UNA PORZIONE DI CORTILE DI LORO PERTINENZA, CHIUDENDOLO CON UN MURO A CONFINE E DUNQUE MATERIALMENTE ANNETTENDOLO ALLA LORO PROPRIETA'.

LA SITUAZIONE DELLO STATO DI FATTO DELL'IMMOBILE È RIFERITA AL MESE DI GIUGNO DEL 2011, IN OCCASIONE DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO.

PROPRIETA':

- [REDACTED], proprietario per 1000/1000.



Al fine di espletare l'incarico affidatogli e dopo un tentativo (in data 28.05.11) infruttuoso, dal momento che nessuno si è presentato per consentire l'accesso agli immobili da periziare, il sottoscritto C.T.U., in data 18.06.11 effettuava il preannunciato sopralluogo presso i beni in questione.

Si è proceduto pertanto nell'occasione, all'ispezione esterna degl'immobili in questione, effettuando una ricognizione generale dei luoghi allo scopo di accertarne l'esatta ubicazione, le condizioni e le caratteristiche delle relative zone.

Sono state assunte informazioni, eseguiti rilievi fotografici e metrici, svolte indagini di carattere tecnico-economico, allo scopo di raccogliere tutti gli elementi utili alla determinazione del più probabile prezzo di mercato in comune commercio, attribuibile all'attualità ai cespiti in trattazione.

Le operazioni continuavano in seguito, presso gli uffici tecnici comunali interessati, e presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate (ex ufficio del Registro), così come si era fatto in precedenza presso l'Ufficio del Territorio (ex Ufficio del Catasto ed ex Conservatoria Immobiliare), con lo scopo di compiere ulteriori accertamenti ed acquisire la certificazione e la documentazione utile alla disamina e comprensione delle questioni sottoposte, oltre che alla redazione, in forma chiara e comprensibile, per quanto più possibile, della presente relazione di perizia.

I risultati di detti accertamenti ed indagini, le considerazioni tecnico-economiche, i conteggi estimativi, nonché le conclusioni alle quali, in definitiva, il sottoscritto perito è pervenuto, vengono riportate di seguito.

Le indagini, che hanno assunto ampiezza adeguata alla stima, in particolare sono state suddivise in:

- A** identificazione e descrizione degli immobili.
- B** situazione urbanistica.
- C** indagini specifiche di mercato.
- D** consistenza e metodi di stima e valutazione.
- E** conclusioni.

A. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEGL'IMMOBILI

Nella descrizione che segue sono contenuti i dati tecnici risultanti dalla documentazione e dalle informazioni che è stato possibile acquisire relativamente agli immobili in trattazione.

Si precisa che dalla documentazione presentata per conto del creditore precedente e dalle ricerche effettuate presso i competenti uffici e i [REDACTED] non risultano avere divisione di beni.

LOTTO 1:

DATI CATASTALI - N.C.E.U. (Comune di Scido)

FOGLIO	PART.LLA	SUB.	ZONA CENS.	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA
[REDACTED]	[REDACTED]						



8	676	2		In corso di costruz.	//	//	/
---	-----	---	--	----------------------	----	----	---

PROPRIETA':

- [REDACTED], proprietario per 1000/1000.

Locale posto al piano terra di un fabbricato in c.a. di maggior consistenza realizzato intorno i primi anni '90 del secolo scorso. L'immobile catastalmente risulta in corso di costruzione ma allo stato si presenta completo e rifinito. Esso è adibito ad attività commerciale, con circa **26,00 mq** di superficie utile, ed è ubicato sulla via Roma del Comune di Scido nel pieno centro storico e precisamente prospiciente dove la strada si allarga a formare una piccola piazzetta che lo collega in pochi passi al Duomo ed al Municipio.

La situazione dello stato di fatto dell'immobile è riferita al mese di Giugno del 2011, in occasione del sopralluogo effettuato.

Il fabbricato di cui al sub n. 2, è stato realizzato su Concessione Edilizia rilasciata in data 12.04.2005, prot. 928 a nome di [REDACTED] in qualità di [REDACTED]. Urbanisticamente l'immobile ricade secondo le previsioni del PSA (Piano Strutturale Associato) in "Zona Nucleo Storico" con possibilità di intervento *diretto* comprendente:

- a. Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b. Restauro e risanamento conservativo;
- c. Ristrutturazione edilizia fermo restando i limiti imposti dal 1444/1968.

Le destinazioni ammesse sono:

- i. Funzioni Residenziali;
- ii. Funzioni Produttive;

Sull'immobile non gravano vincoli ne servitù attive o passive.

Dopo l'eventuale vendita, si dovrà provvedere alla cancellazione di:

- Ipoteca volontaria a favore della Banca Popolare di Crotone S.p.A., derivante dal mutuo fondiario concesso [REDACTED], in forza dell'atto redatto dal Notaio Rita Tripodi in data 24/05/2004 rep. 76957, e trascritto in data 27/05/2004 a carico [REDACTED], questa ultima quale terza datrice d'ipoteca.
- Ipoteca Giudiziale a favore dei [REDACTED], [REDACTED]
- [REDACTED] derivante da sentenza di condanna emessa dal Presidente del Tribunale di Reggio C. in data 04/12/2009 rep. 1795 a carico del [REDACTED], gravante sul bene in questione.
- ipoteca Legale a favore di E.T.R. SpA, con sede a Cosenza, derivante da debito, iscritta a carico [REDACTED] ai nn. 26815/6336, e gravante sul bene in questione.
- Pignoramento del 18.06.2010, trascritto in data 28.06.2010, Reg. Part. 8688, Reg. gen. 12787 gravante sul lotto che ha data inizio alla presente procedura esecutiva;

LOTTO 2:**DATI CATASTALI - N.C.E.U. (Comune di Scido)**

FOGLIO	PART.LLA	SUB	ZONA CENS.	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA
8	676	6	-	A/3	3	6,5 vani	Euro 266,70

PROPRIETA':

- [REDACTED] per 1000/1000.



L'immobile in questione è costituito da un appartamento per civile abitazione, posto al primo piano (secondo fuori terra), di un fabbricato di maggiore consistenza realizzato in c.a. intorno metà degli anni '90 del secolo scorso. Esso è costituito da una cucina, doppi servizi igienici, n. cinque vani, ripostiglio, corridoio e balconi. Allo stato si presenta in ottime condizioni, dotato di impianto idrico, elettrico e riscaldamento, le rifiniture sono medio-alte.

La superficie interna utile complessivamente è pari a circa **117,70 mq**, oltre a circa **12,50 mq** di balcone.

Ad esso si accede da un pianerottolo servito da una scale interna che serve anche gli altri appartamenti di cui è costituito il fabbricato.

L'appartamento è ubicato in via Roma n. 3 del Comune di Scido, in pieno centro cittadino, prospiciente uno slargo, e affianco al Duomo cittadino, oltre che a poca distanza dal Municipio. Il fabbricato, è stato realizzato su Concessione Edilizia rilasciata in data 13.08.1992, notificata in data 17.08.1992 prot. 1149/92.

La situazione dello stato di fatto dell'immobile è riferita al mese di Giugno del 2011, in occasione del sopralluogo effettuato.

Urbanisticamente l'immobile ricade secondo le previsioni del PSA (Piano Strutturale Associato) in "Zona Nucleo Storico" con possibilità di intervento *diretto* comprendente:

- d. Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- e. Restauro e risanamento conservativo;
- f. Ristrutturazione edilizia fermo restando i limiti imposti dal 1444/1968;

le destinazioni ammesse sono:

- iii. Funzioni Residenziali;
- iv. Funzioni Produttive;

Sull'immobile non gravano vincoli ne servitù attive o passive.

Dopo l'eventuale vendita, si dovrà provvedere alla cancellazione di:

- Ipoteca volontaria a favore della Banca Popolare di Crotone S.p.A., derivante dal mutuo fondiario concesso [REDACTED] in forza dell'atto redatto dal Notaio Rita Tripodi in data 24/05/2004 rep. 76957, e trascritto in data 27/05/2004 a carico [REDACTED], questa ultima quale terza datrice d'ipoteca.

Ipoteca Giudiziale a favore [REDACTED]

[REDACTED] derivante da sentenza di condanna emessa dal Presidente del Tribunale di Reggio C. in data 04/12/2009 rep. 1795 [REDACTED] gravante sul bene in questione.

- ipoteca Legale a favore di E.T.R. SpA, con seda a Cosenza, derivante da debito, iscritta a carico [REDACTED] data 15.12.2006 ai nn. 26815/6336, e gravante sul bene in questione.

- Pignoramento del 18.06.2010, trascritto in data 28.06.2010, Reg. Part. 8688, Reg. gen. 12787 gravante sul lotto che ha data inizio alla presente procedura esecutiva;

LOTTO 3:

DATI CATASTALI - N.C.E.U. (Comune di Scido)

FOGLIO	PART.LLA	SUB.	ZONA CENS.	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA

8	676	8		In corso di costruz.	//	//	//
---	-----	---	--	----------------------	----	----	----

PROPRIETA':

- [REDACTED], proprietario per 1000/1000.

L'immobile in questione è costituito da un appartamento per civile abitazione, posto al secondo piano (terzo fuori terra), di un fabbricato di maggiore consistenza realizzato in c.a. intorno metà degli anni '90 del secolo scorso. Esso è costituito da una cucina, doppi servizi igienici, n. tre vani, ripostiglio, corridoio, balconi e veranda. Allo stato si presenta in ottime condizioni, dotato di impianto idrico, elettrico e riscaldamento, e le rifiniture sono medio-alte.

Catastralmente all'appartamento è unito in un unico sub anche un terrazzo contiguo posto allo stesso piano e dei locali utilizzati come studio e deposito

Sempre catastalmente l'immobile risulta in corso di costruzione, ma l'appartamento risulta completamente rifinito ad abitato, così come sono utilizzati i locali destinati a studio. Al rustico è invece il deposito e parte della terrazza, che nel progetto originario dovevano essere costituiti da un altro appartamento.

La superficie interna utile complessivamente dell'appartamento è pari a circa **119,00 mq**, oltre a circa **17,50 mq** tra balcone veranda. Il terrazzo contiguo ha una superficie di circa **53,00 mq**, i locali destinati a studio misurano circa **37,00 mq** ed il deposito ha una superficie coperta di circa **18,00 mq**.

All'appartamento, come al terrazzo si accede da un pianerottolo servito da una scale interna che serve anche gli altri appartamenti di cui è costituito il fabbricato, mentre lo studio è accessibile anche da una scala interna.

I locali sono ubicati in via Roma n. 3 del Comune di Scido, in pieno centro cittadino, prospiciente uno slargo, e affianco al Duomo cittadino, oltre che a poca distanza dal Municipio. Il fabbricato, è stato realizzato su Concessione Edilizia rilasciata in data 13.08.1992, notificata in data 17.08.1992 prot. 1149/92.

La situazione dello stato di fatto dell'immobile è riferita al mese di Giugno del 2011, in occasione del sopralluogo effettuato.

Urbanisticamente l'immobile ricade secondo le previsioni del PSA (Piano Strutturale Associato) in "Zona Nucleo Storico" con possibilità di intervento *diretto* comprendente:

- g. Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- h. Restauro e risanamento conservativo;
- i. Ristrutturazione edilizia fermo restando i limiti imposti dal 1444/1968;

le destinazioni ammesse sono:

- v. Funzioni Residenziali;
- vi. Funzioni Produttive;

Sull'immobile non gravano vincoli né servitù attive o passive.

Dopo l'eventuale vendita, si dovrà provvedere alla cancellazione di:

- Ipoteca volontaria a favore della Banca Popolare di Crotone S.p.A., derivante dal mutuo fondiario concesso [REDACTED] forza dell'atto redatto dal Notaio Rita Tripodi in data 24/05/2004 rep. 76957, e trascritto in data 27/05/2004 [REDACTED]

[REDACTED], questa ultima quale terza datrice d'ipoteca.

- Ipoteca Giudiziale a favore dei [REDACTED]

[REDACTED] derivante da sentenza di condanna emessa dal Presidente del Tribunale di Reggio C. in data 04/12/2009 rep. 1795 a carico del [REDACTED], gravante sul bene in questione.

- Pignoramento del 18.06.2010, trascritto in data 28.06.2010, Reg. Part. 8688, Reg. gen. 12787



gravante sul lotto che ha data inizio alla presente procedura esecutiva;

- Sempre dopo l'eventuale vendita, si dovrà provvedere alla regolarizzazione catastale dei dati dell'immobile che risulta in corso di costruzione ma che per quanta riguarda invece sia l'appartamento che lo studio sono rifiniti e pianamente utilizzati.



LOTTO 4:

DATI CATASTALI - N.C.E.U. (Comune di Scido)

FOGLIO	PART.ILLA	SUB.	ZONA CENS.	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA
8	304	2		A/3	3	11	488,57
8	304	4		A/5	1	2,5	27,11

PROPRIETA' SUB 2:

- [REDACTED] proprietario per 1/2.

PROPRIETA' SUB 4:

- [REDACTED] proprietario per 8/12.
- [REDACTED] proprietario per 1/12.

Immobile adibito a civile abitazione, costituito da due fabbricati contigui e comunicanti, il primo di vecchia costruzione a quattro piani fuori terra, realizzato in muratura ordinaria e copertura con struttura metallica (sub 4), il secondo di più recente realizzazione costruito in c.a. a tre piani fuori terra, mediante una demolizione e ricostruzione di un vecchio immobile (sub 2).

L'immobile è ubicato a Scido (RC), in via Vicolo Chiesa n. 8. ed è identificato catastalmente nel NCEU al foglio 8, part. 304, sub 2 e 4, oltre un terreno retrostante di pertinenza, di mq 32,00. Esso si presenta con un piano terra in parte sotto il livello del terreno, un primo ed un secondo piano con buone rifiniture ed un sottotetto dal quale si accede a due verande chiuse, il tutto per uno sviluppo complessivo di superficie utile di circa **162,00** mq oltre sottotetto di circa **15,00** mq e verande pari complessivamente a circa **31,00** mq. (sub 4), mentre il sub 2 è costituito da un piano terra in parte sotto il livello del terreno, un primo piano ed un sottotetto per uno sviluppo complessivo di circa **38,00** mq di superficie utile oltre a circa **37,00** mq destinati a garage, circa **28,00** mq di sottotetto, e un terrazzo di circa **9,00** mq, che al momento si presentano al rustico. I due sub hanno un unico ingresso dalla parte posteriore, e non presentano divisioni nette tra di loro, ma si presentano come unica abitazione, ed ingresso autonomo dalla parte principale di via Vicolo Chiesa.

Il terreno di pertinenza alla particella catastalmente pari a 32,00 mq, costituisce di fatto una porzione di vicolo comunale di pubblico passaggio, per cui si esclude dal calcolo estimativo per il lotto in trattazione

La situazione dell'immobile è riferita in occasione del sopralluogo effettuato nel mese di giugno del 2011.

La situazione dello stato di fatto dell'immobile è riferita al mese di Giugno del 2011, in occasione del sopralluogo effettuato.

Urbanisticamente l'immobile ricade secondo le previsioni del PSA (Piano Strutturale Associato) del Comune di Scido, in "Zona Nucleo Storico" con possibilità di intervento *diretto* comprendente:

- a) Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) Restauro e risanamento conservativo;



c) Ristrutturazione edilizia fermo restando i limiti imposti dal 1444/1968.

Le destinazioni ammesse dalle stesse N.T.A. del PSA sono:

- vii. Funzioni Residenziali;
- viii. Funzioni Produttive;

Sull'immobile non gravano vincoli né servitù attive o passive.

Dopo l'eventuale vendita, si dovrà provvedere alla cancellazione di:

- Pignoramento del 18.06.2010, trascritto in data 28.06.2010, Reg. Part. 8688, Reg. gen. 12787 gravante sul lotto che ha data inizio alla presente procedura esecutiva;

LOTTO 5:

DATI CATASTALI - N.C.T. (Comune di Scido)

FOGLIO	PART.LLA	SUB	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE	REDDITO DOMINICALE	REDDITO AGRARIO
9	207		ULIVETO	2	540 mq	Euro 3,90	Euro 2,51

PROPRIETA':

- [REDACTED] proprietario per 1000/1000.

Terreno ubicato a Scido, catastalmente risultante coltivato ad uliveto ma in effetti utilizzato come deposito di mezzi meccanici del proprietario [REDACTED] superficie pari **540,00** mq. Il lotto di terreno si trova nei pressi del centro abitato, è comodamente servito su ben tre lati da una strada comunale dotata di sistema di raccolta acque bianche e di impianto di illuminazione pubblica, ed è posto a pochi metri dalla strada statale 112.

Al suo interno vi è una tettoia in struttura metallica di circa 45,00 mq, realizzata senza titolo abilitativi, che serve da protezione dalle intemperie per i mezzi ricoverati ed è delimitato per quasi tutto il perimetro da muri di confine in parte realizzati in muratura ed in parte in c.a..

La situazione dello stato di fatto dell'immobile è riferita al mese di Giugno del 2011, in occasione del sopralluogo effettuato.

Il terreno nelle previsioni dello strumento urbanistico vigente PSA (Piano Strutturale Comunale), rientra nella Zona "Città Diffusa" (ossia, porzione di territorio urbanizzato il cui processo di espansione edilizia è privo dei caratteri tipici della città) che tra l'altro prevedono come possibile l'intervento diretto.

Sul terreno in questione non insiste nessun alcun vincolo.

LOTTO 6:

DATI CATASTALI - N.C.T. (Comune di Delianuova)

FOGLIO	PART.LLA	SUB	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE	REDDITO DOMINICALE	REDDITO AGRARIO
3	131		ULIVETO	3	1.480 mq	Euro 6,11	Euro 6,11

PROPRIETA':

- [REDACTED] proprietario per 2/6.
- [REDACTED] proprietario per 1/6.



Terreno coltivato ad uliveto, di superficie pari 1.480,00 mq, ubicato a Delianuova, nel NCT al foglio 3, part. 131. Il terreno si presenta leggermente in pendenza e si trova in prossimità della strada Provinciale che da Scido porta a Delianuova. Gli alberi di ulivo sono di media grandezza e della tipologia *Sinopolese* tipica della zona, lo stato manutentivo delle piante non è ottimale, vi è la presenza anche di qualche altro albero da frutto.

Catastralmente la proprietà risulta essere a [REDACTED] dal momento che in catasto non risulta volturata la successione degli eredi aventi diritto: [REDACTED] (comproprietario per 2/6) [REDACTED] (comproprietario per 1/6), [REDACTED] (comproprietario per 1/6) [REDACTED] (comproprietario per 1/6).

Il terreno nelle previsioni dello strumento urbanistico vigente PSA (Piano Strutturale Comunale), ricade in zona E4 – “Aree boscate o da rimboschire”.

La situazione dello stato di fatto dell’immobile è riferita al mese di Giugno del 2011, in occasione del sopralluogo effettuato.

Dopo l’eventuale vendita, si dovrà provvedere alla cancellazione di:

- Pignoramento del 18.06.2010, trascritto in data 28.06.2010, Reg. Part. 8688, Reg. gen. 12787 gravante sul lotto che ha data inizio alla presente procedura esecutiva;
- Sul terreno insiste un Vincolo Cimiteriale;

LOTTO 7:

DATI CATASTALI - N.C.T. (Comune di Delianuova)

FOGLIO	PART.LLA	S U B.	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE	REDDITO DOMINICALE	REDDITO AGRARIO
4	286		QUERCETO	3	1.310 mq	Euro 3,38	Euro 0,41

FOGLIO	PART.LLA	.	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE	REDDITO DOMINICALE	REDDITO AGRARIO
4	288		ULIVETO	3	3.180 mq	Euro 13,14	Euro 13,14

PROPRIETA':

- [REDACTED], proprietario per 1/2.

Il lotto in questione è costituito da un terreno che si sviluppa a più livelli e con una parte con pendenze accentuate in prossimità di un ruscello. Catastralmente il lotto è costituito dall'unione di due particelle contigue ed ha una superficie complessiva di **4.490,00 mq** (1.310 mq. part. n. 286, + 3.180,00 mq. part. n. 288), e risulta catastalmente essere destinato in parte come querceto (part. n. 286) ed in parte come uliveto (part. n. 288) ma in effetti è utilizzato per la propria attività del [REDACTED], per la produzione di inerti, cemento e deposito di mezzi meccanici.

Esso ha un comodo ingresso delimitato da un cancello metallico, prospiciente direttamente sulla strada Provinciale che da Scido porta a Delianuova.

Sul terreno insistono un silos, altre attrezzature amovibili (per frantumare e cernere inerti), una piccola casetta di circa 30,00 mq, e dei muri in c.a. Di detta attività non risultano le previste autorizzazioni urbanistiche, per cui l'attuale destinazione d'uso è formalmente abusiva.



Sul terreno insiste un vincolo inibitorio, per cui per le opere realizzate senza titolo non risulta possibile nessuna sanatoria, ma solo la bonifica con il ripristino della natura agricola e forestale dei terreni.

Di detta incombenza si terrà conto nella seguente valutazione del lotto, in modo tale che l'eventuale aggiudicatario possa trovare conveniente l'aggiudicazione.

Il terreno nelle previsioni dello strumento urbanistico vigente PSA (Piano Strutturale Comunale), ricade in zona E2 – “Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva”.

La situazione dello stato di fatto dell'immobile è riferita al mese di Giugno del 2011, in occasione del sopralluogo effettuato.

Dopo l'eventuale vendita, si dovrà provvedere alla cancellazione di:

- Pignoramento del 18.06.2010, trascritto in data 28.06.2010, Reg. Part. 8688, Reg. Gen. 12787 gravante sul lotto che ha data inizio alla presente procedura esecutiva;

Sul lotto insiste un vincolo inibitorio in riferimento al PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico)

LOTTO 8:

DATI CATASTALI - N.C.T. (Comune di Delianuova)

FOGLIO	PART.LLA	SUB	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE	REDDITO DOMINICALE	REDDITO AGRARIO
8	383		ULIVETO	3	2.780 mq	Euro 11,49	Euro 11,49

PROPRIETA':

- [REDACTED], proprietario per 8/12.
- [REDACTED], proprietario per 1/12.

Terreno coltivato ad uliveto, di superficie pari 2.780,00 mq, ubicato a Delianuova, nel NCT al foglio 8, part. 383.

Detto appezzamento di terreno confina con la strada provinciale che da Scido porta a Delianuova, si presenta con una leggera pendenza e gli alberi di ulivo sono di media grandezza e della tipologia *Sinopolese* tipica della zona, lo stato manutentivo delle piante per potatura e custodia è abbastanza buono.

Il terreno nelle previsioni dello strumento urbanistico vigente PSA (Piano Strutturale Comunale), ricade in zona E2 – “Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva”.

La situazione dello stato di fatto dell'immobile è riferita al mese di Giugno del 2011, in occasione del sopralluogo effettuato.

Dopo l'eventuale vendita, si dovrà provvedere alla cancellazione di:

- Pignoramento del 18.06.2010, trascritto in data 28.06.2010, Reg. Part. 8688, Reg. Gen. 12787 gravante sul lotto che ha data inizio alla presente procedura esecutiva;

Sul terreno in questione non insiste nessun alcun vincolo.



LOTTO 9:**DATI CATASTALI - N.C.T. (Comune di Gioia Tauro)**

FOGLIO	PART.LLA	SUB	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE	REDDITO DOMINICALE	REDDITO AGRARIO
22	651		AGRUMETO	2	800 mq	Euro 33,05	Euro 9,50

FOGLIO	PART.LLA	SUB	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE	REDDITO DOMINICALE	REDDITO AGRARIO
22	661		AGRUMETO	2	880 mq	Euro 36,36	Euro 10,45

PROPRIETA':

• XXXXXXXXXX per 1000/1000.

Lotto costituito da due terreni posti a pochi metri di distanza l'uno dall'altro e catastalmente destinati ad agrumeto, ma in effetti trattasi di terreni inculti, con presenza di vegetazione infestante e presenza diffusa di alberi di Robinia probabilmente cresciuti anch'essi spontaneamente. I terreni hanno uno sviluppo in notevole pendenza anche se si possono riconoscere dei livelli in quota, ed insistono ai margini del quartiere storico "piano delle fosse" del Comune di Gioia Tauro. Il lotto ha una superficie complessivamente pari a 1.680,00 mq (800 mq. part. n. 651, + 880,00 mq. part. n. 661), ed è ubicato come detto a Gioia Tauro, e identificato nel N.C.T. al foglio 22, con le particelle n. 651 e n. 661.

Sul terreno di cui alla particella n. 651 i proprietari di un'immobile contiguo hanno esteso una porzione di cortile di pertinenza chiudendone una striscia con un muro a confine e dunque materialmente annettendolo alla loro proprietà. La rimanente porzione del terreno della particella n. 651 è chiusa sulla strada da un cancello metallico e delimitata nella sua estensione dei confini delle proprietà contigue.

Il lotto nelle previsioni dello strumento urbanistico vigente PSA (Piano Strutturale Comunale), ricade in zona TR2 – "Miglioramento e riorganizzazione degli insediamenti prevalentemente residenziali".

La situazione dello stato di fatto dell'immobile è riferita al mese di Giugno del 2011, in occasione del sopralluogo effettuato.

Dopo l'eventuale vendita, si dovrà provvedere alla cancellazione di:

- Pignoramento del 18.06.2010, trascritto in data 28.06.2010, Reg. Part. 8688, Reg. Gen. 12787 gravante sul lotto che ha data inizio alla presente procedura esecutiva;
- Sui terreni in questione insiste vincolo paesaggistico.

B. SITUAZIONE URBANISTICA

Dall'esame dei vigenti strumenti urbanistici e delle relative N.T.A. dei Comuni interessati su cui insistono i singoli lotti, risulta che i beni in esame ricadono nelle seguenti zone:

LOTTO 1:

Il Locale ricade in "Zona Nucleo Storico" del vigente P.S.A. del Comune di Scido, ed è esente da vincoli.



LOTTO 2:

Il fabbricato ricade in “Zona Nucleo Storico” del vigente P.S.A. del Comune di Scido, ed è esente da vincoli.

LOTTO 3:

Il fabbricato ricade in “Zona Nucleo Storico” del vigente P.S.A. del Comune di Scido, ed è esente da vincoli.

LOTTO 4:

Il fabbricato ricade in “Zona Nucleo Storico” del vigente P.S.A. del Comune di Scido, ed è esente da vincoli.

LOTTO 5:

Il terreno nelle previsioni dello strumento urbanistico vigente PSA (Piano Strutturale Comunale), rientra nella Zona “Città Diffusa” (ossia, porzione di territorio urbanizzato il cui processo di espansione edilizia è privo dei caratteri tipici della città) che tra l’altro prevedono come possibile l’intervento diretto comprendente:

- a. Manutenzione ordinaria e Straordinaria;
- b. Ristrutturazione Edilizia;
- c. Sostituzione Edilizia;
- d. Ampliamenti edilizio;
- e. Nuova costruzione;
- f. Ristrutturazione urbanistica.

Secondo le seguenti destinazione d’uso possibili:

- A. Funzioni Residenziali;
- B. Funzioni produttive;
- C. Servizi Pubblici.

Le trasformazioni dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici:

- iff: 1,50 mc/mq per destinazioni d’uso A1, A2, A3, A4, B, D;
- iff: 2,50 mc/mq per destinazioni d’uso A5, A6.

LOTTO 6:

Il terreno nelle previsioni dello strumento urbanistico vigente PSA (Piano Strutturale Comunale), ricade in zona E4 – “Aree boscate o da rimboschire”.

In detta zona sono consentite le costruzioni necessarie alla conduzione razionale dell’azienda nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla LUR (n. 19/02) e dei seguenti parametri:

Unità Aziendale minima:

- indirizzo produttivo olivicolo = 1,07 HA;
- indirizzo produttivo boschivo = 30 HA.

Indici:

- Iuf . 0,013 mq/mq per strutture residenziali;
- Iuf . 0,01003 mq/mq per attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli;
- H max degli edifici ad uso residenziale : 6,50 metri lineari;
- H max degli stabilimenti produttivi : 8,00 metri lineari.

Sul terreno insiste un Vincolo Cimiteriale;



LOTTO 7:

Il terreno nelle previsioni dello strumento urbanistico vigente PSA (Piano Strutturale Comunale), ricade in zona E2 – “Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva”.

In detta zona sono consentite le costruzioni necessarie alla conduzione razionale dell’azienda nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla LUR (n. 19/02) e dei seguenti parametri:
Unità Aziendale minima:

- indirizzo produttivo olivicolo = 1,07 HA;
- indirizzo produttivo boschivo = 30 HA.

Indici:

- Iuf. 0,013 mq/mq per strutture residenziali;
- Iuf. 0,01003 mq/mq per attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli;
- H max degli edifici ad uso residenziale : 6,50 metri lineari;
- H max degli stabilimenti produttivi : 8,00 metri lineari.

Sul lotto insiste un vincolo inibitorio in riferimento al PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico)

LOTTO 8:

Il terreno nelle previsioni dello strumento urbanistico vigente PSA (Piano Strutturale Comunale), ricade in zona E2 – “Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva”.

In detta zona sono consentite le costruzioni necessarie alla conduzione razionale dell’azienda nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla LUR (n. 19/02) e dei seguenti parametri:

Unità Aziendale minima:

- indirizzo produttivo olivicolo = 1,07 HA;
- indirizzo produttivo boschivo = 30 HA.

Indici:

- Iuf . 0,013 mq/mq per strutture residenziali;
- Iuf. 0,01003 mq/mq per attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli;
- H max degli edifici ad uso residenziale : 6,50 metri lineari;
- H max degli stabilimenti produttivi : 8,00 metri lineari.

Sul lotto non insiste nessun vincolo.

LOTTO 9:

Il lotto nelle previsioni dello strumento urbanistico vigente PSA (Piano Strutturale Comunale), ricade in zona TR2 – “Miglioramento e riorganizzazione degli insediamenti prevalentemente residenziali”.

In detta zona sono consentite oltre gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di risanamento conservativo e di restauro, al fine di migliorare l’utilizzo del suolo e la qualità urbana, è ammessa la riorganizzazione dei tessuti urbanistici, compresi eventuali incrementi della densità fondiaria preesistente, da attuarsi con interventi di ristrutturazione urbanistica estesi a un intero isolato o a porzione urbana, di iniziativa pubblica o privata.

Negli ambiti TR2, data la frammentazione della proprietà in alcune aree, il completamento edilizio di lotti con superficie non superiore a mq. 1.000, è ammesso anche con intervento diretto e con il rispetto dei parametri urbanistici seguenti:



- indice di fabbricabilità fondiaria 3, 50 mc/mq;
- numero massimo piani fuori terra 3;
- rapporto di copertura 0,55 mq/mq;
- distacco tra fabbricati 0,00 oppure tra pareti finestrate, pari all'altezza del fabbricato più alto e, comunque, minimo mt. 10,00;
- distacco dai confini 0,00 oppure metà di quanto prescritto tra pareti finestrate, e comunque, minimo mt. 5,00;
- parcheggi 1mq/10 mc di volume;
- distacco dal ciglio stradale 5,00 ovvero secondo gli allineamenti esistenti;
- per i nuovi edifici è prescritta in ogni caso la distanza minima assoluta di mt. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;



C. INDAGINI SPECIFICHE DI MERCATO

La ragione pratica che muove alla stima di un immobile richiede, generalmente, di valutarne il più probabile valore di mercato, ossia di esprimere un giudizio sul valore che esso può avere nell'istante della sua compravendita.

E' evidente che tale valore sarà funzione di fattori diversi, intrinseci ed estrinseci, oggettivi e soggettivi (natura e consistenza, norme di regolamento edilizio e possibilità offerte dal Piano Strutturale in forma Associata, ecc.), ed esprimerà le previsioni del mercato.

Nel caso in specie, si è cercato innanzitutto di capire se dal punto di vista del mercato immobiliare, le zone interessate in cui ricadono i lotti, attraversassero una fase statica o dinamica, e operando per analogia, si sono considerate vendite di beni di ampiezza e caratteristiche paragonabili a quelle dei beni in esame.

La valutazione del bene economico in questione ha comportato il rilievo dei dati, degli aspetti e degli elementi atti a rappresentarlo compiutamente, sotto il punto di vista estimativo, quali:

CARATTERISTICHE INTRINSECHE ALLE UNITÀ IMMOBILIARI

Dall'esame in loco e dai dati recuperati nei vari uffici si è potuto accettare:

- le caratteristiche tecniche e la consistenza degli immobili.
- lo stato manutentivo.
- l'accesso diretto dalle strade comunali o il collegamento ad esse.

CARATTERISTICHE ESTRINSECHE ALLE UNITÀ IMMOBILIARI

Dall'esame in loco e dai dati recuperati nei vari uffici si è potuto accettare:



- le condizioni del mercato immobiliare e la appetibilità delle zone in cui ricadono i beni.
- la disponibilità dei servizi pubblici primari (luce – acqua – ecc.).
- la presenza di un’organizzazione dello spazio pubblico dato dalla presenza nelle vicinanze delle attrezzature di servizio di base come uffici, mercati, negozi, scuole, giardini, ecc..
- l’appartenenza ad un nucleo urbano ordinato per quanto riguarda i fabbricati, la fertilità e il posizionamento per i terreni.

D. CONSISTENZA E METODI DI STIMA E VALUTAZIONE

Per quanto attiene la stima degli immobili, vi è da precisare che il criterio più attendibile, tecnicamente più valido ed accettabile, di cui si è tenuto conto, è quello **comparativo**, ovvero l’adozione del valore di mercato che hanno avuto altri beni oggetto di compravendita in epoca piuttosto recente, ricadenti nella stessa zona, ed aventi caratteristiche posizionali e di consistenza pressoché analoghe ai cespiti in trattazione.

Dunque stabilito il valore di mercato di fabbricati e terreni, si è operata una decurtazione del loro valore del 10%, per quei fabbricati che sono stati realizzati in difformità al progetto presentato e per quei terreni su cui insistono opere realizzate senza autorizzazione, e che dunque sono formalmente da considerare come abusivi, in modo tale che si pervenga ad un prezzo a base d’asta già depurato degli oneri successivamente incombenti per la regolarizzazione urbanistica all’eventuale aggiudicatario.

Dunque, i beni immobili innanzi descritti vengono valutati tenendo presente:

- le caratteristiche e le condizioni dell’area e della zona circostante.
- l’andamento dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato.
- la natura e la consistenza del bene desunta sia direttamente che dalla documentazione.

Pertanto si ha:

DATI TECNICI

Lotto 1:

■ Superficie del locale (Attività commerciale)	mq	26,00
--	----	-------

Lotto 2:

■ Superficie dell’appartamento	mq	117,70
■ Superficie del balcone	mq	12,50



Lotto 3:

■ Superficie appartamento	mq	162,00
■ Superficie balcone e veranda	mq	17,50
■ Superficie terrazzo	mq	53,00
■ Superficie studio	mq	37,00
■ Superficie deposito	mq	18,00

Lotto 4

(sub 4):

■ Superficie dell'immobile (civile abitazione) PT + P1 + P2	mq	162,00
■ Superficie sottotetto	mq	15,00
■ Superficie verande	mq	31,00

(sub 2):

■ Superficie dell'immobile (civile abitazione) P1	mq	162,00
■ Superficie sottotetto	mq	15,00
■ Superficie terrazzo	mq	31,00
■ Superficie garage	mq	31,00

Lotto 5:

■ Superficie del terreno	mq	540,00
--------------------------	-------	----	--------

Lotto 6:

■ Superficie del terreno	mq	1.480,00
--------------------------	-------	----	----------

Lotto 7:

■ Superficie del fondo (part. 286 + part. 288)	mq	4.490,00
--	-------	----	----------

Lotto 8:

■ Superficie del terreno	mq	2.780,00
--------------------------	-------	----	----------

Lotto 9:

■ Superficie del fondo (part. 651 + part. 661)	mq	1.680,00
--	-------	----	----------



VALUTAZIONE**Lotto 1:**

SUPERFICIE UTILE ATTIVITA' COMMERCIALE		PREZZO MEDIO DI MERCATO AL MQ		VALORE COMPLESSIVO DELL'IMMOBILE
mq 26,00	x	€ 1.000,00	=	€ 26.000,00
		TOTALE	=	€ 26.000,00

VALORE DELLA QUOTA POSTA ALL'ASTA (1000/1000)	=	€ 26.000,00
---	---	-------------

Lotto 2:

SUPERFICIE UTILE A) APPARTAMENTO B) BALCONI		PREZZO MEDIO DI MERCATO AL MQ		VALORE COMPLESSIVO DELL'IMMOBILE
A) mq 117,70	x	€ 1.200,00	=	€ 141.240,00
B) mq 12,50	x	€ 1.200,00 x 0,25	=	€ 3.750,00
		TOTALE A + B	=	€ 144.990,00

VALORE DELLA QUOTA POSTA ALL'ASTA (1000/1000)	=	€ 144.990,00
---	---	--------------

Lotto 3:

SUPERFICIE UTILE A) APPARTAMENTO B) BALCONE E VERANDA C) TERRAZZO D) STUDIO E) DEPOSITO		PREZZO MEDIO DI MERCATO AL MQ		VALORE COMPLESSIVO DELL'IMMOBILE
A) mq 119,00	x	€ 1.100,00	=	€ 130.900,00
B) mq 17,50	x	€ 1.100,00 x 0,25	=	€ 4.812,50
C) mq 53,00		€ 1.100,00 x 0,25	=	€ 14.575,00
D) mq 37,00		€ 650,00	=	€ 24.050,00
E) mq 18,00		€ 1.100,00 x 0,25	=	€ 4.950,00
		TOTALE A + B	=	€ 179.287,50

VALORE DELLA QUOTA POSTA ALL'ASTA (1000/1000)	=	€ 179.287,50
---	---	--------------



Lotto 4:**sub 2:**

SUPERFICIE UTILE A) ABITAZIONE B) SOTTOTETTO C) VERANDE		PREZZO MEDIO DI MERCATO AL MQ	VALORE COMPLESSIVO DELL'IMMOBILE
A) mq 162,00	x	€ 450,00	= € 64.800,00
B) mq 15,00	x	€ 120,00 x 0,25	= € 450,00
C) mq 31,00		€ 100,00 x 0,25	= € 775,00
TOTALE A + B + C			= € 66.025,00

VALORE DELLA QUOTA POSTA ALL'ASTA (1/2)	=	€ 33.012,50
---	---	-------------

sub 4:

SUPERFICIE UTILE A) ABITAZIONE B) GARAGE C) SOTTOTETTO D) TERRAZZO		PREZZO MEDIO DI MERCATO AL MQ	VALORE COMPLESSIVO DELL'IMMOBILE
A) mq 38,00	x	€ 400,00	= € 15.000,00
B) mq 37,00	x	€ 200,00	= € 7.400,00
C) mq 28,00		€ 100,00 x	= € 2.800,00
D) mq 9,00		€ 100,00 x 0,25	= € 225,00
TOTALE A + B + C + D			= € 25.425,00

VALORE DELLA QUOTA POSTA ALL'ASTA (9/12)	=	€ 19.068,75
--	---	-------------

VALORE DELLA QUOTA TOTALE POSTA ALL'ASTA (SUB 2 + SUB 4)	=	€ 52.081,25
--	---	-------------

Lotto 5:

SUPERFICIE DEL TERRENO		PREZZO MEDIO DI MERCATO AL MQ	VALORE COMPLESSIVO DELL'IMMOBILE
mq 540,00	x	€ 100,00	= € 54.000,00
VALORE DELLA QUOTA POSTA ALL'ASTA (1000/1000)			= € 54.000,00

Lotto 6:

SUPERFICIE UTILE ULIVETO		PREZZO MEDIO DI MERCATO AL MQ		VALORE COMPLESSIVO DELL'IMMOBILE
mq 1.480,00	x	€ 3,50	=	€ 5.180,00

VALORE TOTALE DELLA QUOTA POSTA ALL'ASTA (3/6)	=	€ 2.590,00
--	---	------------

Lotto 7:

SUPERFICIE UTILE ULIVETO		PREZZO MEDIO DI MERCATO AL MQ		VALORE COMPLESSIVO DELL'IMMOBILE
mq 4.490,00	x	€ 1,50	=	€ 6.735,00

VALORE DELLA QUOTA POSTA ALL'ASTA (1/2)	=	€ 3.367,50
---	---	------------

Lotto 8:

SUPERFICIE UTILE ULIVETO		PREZZO MEDIO DI MERCATO AL MQ		VALORE COMPLESSIVO DELL'IMMOBILE
mq 2.780,00	x	€ 3,50	=	€ 9.730,00

VALORE TOTALE DELLA QUOTA POSTA ALL'ASTA (9/12)	=	€ 7.297,50
---	---	------------

Lotto 9:

SUPERFICIE DEL TERRENO		PREZZO MEDIO DI MERCATO AL MQ		VALORE COMPLESSIVO DELL'IMMOBILE
mq 1.680,00	x	€ 20,00	=	€ 33.600,00

VALORE TOTALE DELLA QUOTA POSTA ALL'ASTA (1000/1000)	=	€ 33.600,00
--	---	-------------

TOTALE LOTTI:

VALORE COMPLESSIVO DELL'INTERA MASSA	=	€ 550.972,50
VALORE TOTALE DELLE QUOTE POSTA ALL'ASTA	=	€ 503.213,75



E. CONCLUSIONI

Il sottoscritto C.T.U., Dott. Arch. Domenico Collura, in base ai quesiti formulati ed oltre a quanto descritto sopra, a cui si rimanda per una più chiara ed esaustiva spiegazione, è pervenuto "pro veritate" alle seguenti conclusioni:

- Che il soggetto [REDACTED] risulta coniugato. [REDACTED] Dai dati in possesso non risulta separazione di beni, per cui è da intendersi esistere tra i coniugi comunione legale dei beni.
- Che per gli immobili di cui ai lotti 1, 2, e 3, la proprietà del soggetto [REDACTED] è esclusiva.
- Che per l'immobile di cui ai lotto 4 per il sub 2 la proprietà della signora [REDACTED] è pari ad un $\frac{1}{2}$ mentre per il sub 4 la proprietà è per la signora [REDACTED] pari a $\frac{8}{12}$ mentre per il sub 5 la proprietà è pari a $\frac{1}{12}$.
- Che per l'immobile di cui al lotto 5, la proprietà della signora [REDACTED] è esclusiva.
- Che per l'immobile di cui ai lotto 6 la proprietà della signora [REDACTED] è pari ad un $\frac{2}{6}$ mentre per il sub 7 la proprietà è pari a $\frac{1}{6}$.
- Che per l'immobile di cui ai lotto 7 la proprietà della signora [REDACTED] è esclusiva.
- Che per l'immobile di cui ai lotto 8 la proprietà della signora [REDACTED] è pari ad un $\frac{8}{12}$ mentre per il sub 9 la proprietà è pari a $\frac{1}{12}$.
- Che per l'immobile di cui al lotto 9, la proprietà della signora [REDACTED] è esclusiva.
- che ai beni in oggetto, possa attribuirsi un VALORE DI MERCATO COMPLESSIVO DELL'INTERA MASSA pari ad € 550.972,50 (diconsi euro cinquecentocinquantamilanovecentosettantadue/50), dal quale, tenendo presente quanto detto sopra e sottratta la dovuta percentuale per i beni da sanare, si che l'intera massa da porre all'incanto è pari a € 503.213,75 (diconsi euro cinquecentotremiladuemilatredici/75), così composto:

- a) **Lotto 1** – valore a base d'asta = € 26.000,00 (diconsi euro ventiseimila/00);
- b) **Lotto 2** – valore a base d'asta = € 144.990,00 (diconsi euro centoquarantaquattronovecentonovanta/00);
- c) **Lotto 3** – valore a base d'asta = € 179.287,50 (diconsi euro centosettantanovecentoventottantasette/50);
- d) **Lotto 4** – valore a base d'asta = € 52.081,25 (diconsi euro cinquantaduemilaottantuno/25);
- e) **Lotto 5** – valore a base d'asta = € 54.000,00 (diconsi euro cinquantaquattromila/00);
- f) **Lotto 6** – valore a base d'asta = € 2.590,00 (diconsi euro duemilacinquecentonovanta/00);



- g) **Lotto 7** – valore a base d'asta = € **3.367,50** (diconsi euro tremilatrecentosessantasette50);
- h) **Lotto 8** – valore a base d'asta = € **7.297,50** (diconsi euro settemiladuecentonovantasette/50);
- i) **Lotto 9** – valore a base d'asta = € **33.600,00** (diconsi euro trentatremilaeseicento/00);

Tanto rassegna, in adempimento all'incarico conferitogli.-

Palmi, lì 05.08.15

IL CONSULENTE TECNICO
(Dott. Arch. Domenico Collura)



TRIBUNALE DI PALMI

SEZIONE CIVILE



ESECUZIONE IMMOBILIARE n° 85/2010 R.G.E.

BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.p.A.

contro

[REDACTED]

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

RELAZIONE DI PERIZIA LOTTO 10



Palmi, 05.02.2019

Il C.T.U.

Arch. Giuseppe TRIPODI



TRIBUNALE DI PALMI

C.T.U. nella procedura esecutiva n° 85/2010



ALLEGATO RELATIVO AL LOTTO 10

Comune di Scido, via Roma n° 3, appartamento rifinito e completo di 115,35 mq. lordi oltre 42,75

mq di terrazzo, posto al secondo piano di un maggior edificio in c.a., identificato nel Catasto

Fabbricati al Foglio 8 part. 676 sub. 16, cat.A3, cl.3, 5,5 vani, rendita 244,28 €., intestato [REDACTED]

[REDACTED] per l'intero. Tutti i subalterni hanno un bene comune non censibile identificato al sub.11

(la scala condominiale).

INDICE

01. Descrizione.....	2
02. Diritto da vendere.....	3
03. Stato di possesso.....	3
04. Identificazione catastale	3
05. Confini.....	3
06. Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli	3
07. Conformità catastale.....	3
08. Conformità urbanistico-edilizia.....	3
09. Impianti	3
10. Servitù	4
11. Altro	4
12. Valutazione.....	4

Allegati

• foto aerea e n° 11 foto	5
• la planimetria dell'alloggio	12
l'elaborato planimetrico	13
• la visura catastale	14
•	
•	

01. **Descrizione:** appartamento per civile abitazione completo e rifinito posto al secondo piano (terzo fuori terra) di un maggior fabbricato in c.a. a tre piani ubicato nel pieno centro storico di Scido.

Esso è costituito da ingresso-soggiorno, cucina, tre camere, due bagni ed un ampio terrazzo.

Allo stato si presenta in ottime condizioni, dotato di impianto idrico, elettrico e di riscaldamento a gas metano; con infissi in legno e vetro camera e rifiniture di livello medio-alte. La superficie interna

utile dell'alloggio è di mq. 97,03 oltre a mq. 42,75 di terrazzo.

L'appartamento è servito da un vano scala condominiale.

02. **Diritto da vendere:** piena proprietà.

03. **Stato di possesso:** [REDACTED] Ufficialmente non esiste titolo in base al quale l'appartamento è occupato.

04. **Identificazione catastale:** Foglio 8 part. 676 sub. 16 piano secondo, cat.A3, cl.3, 5,5 vani, rendita 244,28 €. Il subalterno è stato oggetto di variazione del 22/11/2018 per divisione - ultimazione di fabbricato urbano.

05. **Confini:** il locale fa parte del fabbricato che nel suo intero è prospiciente con la via Roma, confinante con suolo [REDACTED]

06. **Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli:** (i dati completi delle formalità di seguito indicate sono riportati all'interno della parte generale della relazione di stima).

- Ipoteca volontaria iscritta in data 27/05/2004 al n° 8598 Reg. Gen. e al n° 1195 Reg. Part.
- Ipoteca giudiziale iscritta in data 07/01/2010 al n° 125 Reg. Gen. e al n° 15 Reg. Part.
- Ipoteca giudiziale iscritta in data 27/04/2010 al n° 7899 Reg.Gen. e al n° 1636 Reg.Part.

07. **Conformità catastale:** conforme l'ingombro e la suddivisione degli ambienti interni.

08. **Conformità urbanistico-edilizia:** il maggior edificio è corredata di Concessione Edilizia n° 928 rilasciata in data 12/04/2005 [REDACTED] (in qualità di *Ditta Delegata*). Non risulta che sia stato richiesto e tantomeno rilasciato il certificato di agibilità.

09. **Impianti:** Efficiente il riscaldamento provvisto di caldaia alimentata da gas metano, con radiatori in alluminio e radiatori di arredo; efficienti anche l'impianto elettrico e quello idrico-sanitario; gli impianti sono privi dei certificati di conformità.

10. **Servitù:** non risultano esserci servitù.

11. **Altro:** non è costituito un condominio, né vi sono spese condominiali insolute

12. **Valutazione:**

LOTTO 10 - diritto da vendere: piena proprietà.

Appartamento per civile abitazione

Valore dell'intero: si procede ad una stima per via sintetica mediando, in rapporto alle caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile, i prezzi spuntati nelle più recenti compravendite. Oltre alle proprie conoscenze ed esperienze è stata condotta una opportuna indagine presso i locali operatori del settore e presso i siti istituzionali specializzati. Il valore attribuito sarà dunque dato dal prodotto della superficie commerciale per il prezzo unitario ritenuto più probabile in una ipotetica compravendita. Il valore unitario che si ritiene più congruo, è pari a 1.100,00 €/mq. La superficie del terrazzo si omogeneizza alle superfici lorde dell'appartamento mediante un coeff. moltiplicativo pari 0,30. Al valore dell'intero si applica una riduzione del 10% (mediante un coefficiente moltiplicativo pari a 0,90) per tenere conto dell'assenza della garanzia per vizi occulti.

appartamento 115,35 mq x 1.100,00 €/mq = €. 126.885,00

terrazzo 42,75 mq. x 1.100,00 €/mq x 0,30 = €. 14.107,50

TOTALE IMMOBILE €. 140.992,50

Valore al netto della decurtazione: (0,90 x 140.992,50 €.) = €. 126.893,25

Per quanto sopra esposto si determina il seguente valore arrotondato, al netto della decurtazione apportata:

Prezzo base d'asta _____ 126.893,00 €.


Il ctu

Arch. Giuseppe Tripodi








COMUNE DI SCIDO
FOTO AEREA DI DETTAGLIO



ASTE
GIUDIZIARIE.it









ASTE
GIUDIZIARIE.it



ASTE
GIUDIZIARIE.it





ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it




115,36 mq
107,03 mq
41,76 mq
SUPERFICIE LORDA
SUPERFICIE NETTA INTERNA
SUPERFICIE BALCONI

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

PIANTA ALLOGGIO sub 16
SCALA 1:100



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Data: 07/12/2018 - n. 163275 - Richiedente: TRPGPP50B25G508U

**Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Reggio Calabria**

Scheda n. 1 Scheda 1:200

Riaclassificazione protocollo n. RC0202954 del 23/11/2018

Planimetria di cui, m. in Comune di Scido

Via Roma

Identificativi Catastali:


Serie: 8
Foglio: 8
Particella: 676
Subalterno: 16

Compilata da:
Tripodi Giuseppe

Iscritto all'albo:
Architetti

Prov. Reggio Calabria n. 00075

civ. 3

**Piano Secondo**

Città dei Fabbricati - Situazione al 07/12/2018 - Comune di SCIDO (CS) - < Foglio 8 - Particella 676 - Subalterno 16 >
VIA ROMA n. 3 piano 2

Ultima planimetria in att

Data: 07/12/2018 - n. 163275 - Richiedente: TRPGPP50B25G508U

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)





Dirigenza Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Cat. Fabbri
Unità Immobiliare

Visura per immobile Situazione degli atti informatizzati al 07/12/2018

Comune di SCIODO (Codice: IS36)

Provincia di REGGIO DI CALABRIA

Foglio: 8 Particella: 676 Sub.: 16



DATI IDENTIFICATIVI							DATI DI CLASSEMENTO				DATI DERIVANTI DA		
N.	Parte	Particella	Sub.	Zona	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie	Rendita	Diritti Oneri Reali	(D) Proprietà	
		676	16			A3	3	55,00 m ²	Euro 244,33				
Catastale													
Totale 123 m ²													
Totale esente arre scoperbo*: 114 m ²													
VARIAZIONE del 22/11/2018 introdotto n. R.G.2012934 in att dal 23/11/2018 DIVISIONE - ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO (n. 6115211/2018)													
VIA ROMA n. 3 Flavio 2 ^a classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)													
DATI ANAGRAFICI							CODICE FISCALE						
Moriali Termini Corrado							A.C.E. G.I.U.D.I.Z.I.A.R.I.E.						
Codice Comune IS36 - Sedone - Foglio 8 - Particella 676							A.C.E. G.I.U.D.I.Z.I.A.R.I.E.						
Codice Comune IS36 - Sedone - Foglio 8 - Particella 677							A.C.E. G.I.U.D.I.Z.I.A.R.I.E.						
Unità immobiliari n. 1							Visura Icetematica						
Visura Icetematica							* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria						
** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"							(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).						

TRIBUNALE DI PALMI

SEZIONE CIVILE



ESECUZIONE IMMOBILIARE n° 85/2010 R.G.E.

BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.p.A.

contro

[REDACTED]

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

RELAZIONE DI PERIZIA LOTTO 11

Palmi, 05.02.2019

Il C.T.U.

Arch. Giuseppe TRIPODI



TRIBUNALE DI PALMI

C.T.U. nella procedura esecutiva n° 85/2010

**ALLEGATO RELATIVO AL LOTTO 11**

Comune di Scido, via Roma n° 3, appartamento rifinito e completo di 148,40 mq. lordi oltre 9,96 mq di balconi, posto al secondo piano di un maggior edificio in c.a., identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 8 part. 676 sub. 17, cat.A3, cl.3, 7 vani, rendita 310,91 €, [REDACTED] per l'intero. Tutti i subalterni hanno un bene comune non censibile identificato al sub.11 (la scala condominiale).

INDICE

01. Descrizione.....	2
02. Diritto da vendere.....	3
03. Stato di possesso.....	3
04. Identificazione catastale	3
05. Confini.....	3
06. Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli	3
07. Conformità catastale.....	3
08. Conformità urbanistico-edilizia.....	3
09. Impianti	3
10. Servitù	4
11. Altro	4
12. Valutazione.....	4

Allegati

• foto aerea e n° 14 foto	5
• la planimetria dell'alloggio	13
• l'elaborato planimetrico	14
• la visura catastale	15
•	
•	

01. **Descrizione:** appartamento per civile abitazione completo e rifinito posto al secondo piano (terzo fuori terra) di un maggior fabbricato in c.a. a tre piani ubicato nel pieno centro storico di Scido.

Esso è costituito da ingresso, soggiorno-cucina, tre camere, due bagni e un piccolo ripostiglio posto sul balcone esterno.

Allo stato si presenta in ottime condizioni, dotato di impianto idrico, elettrico e di riscaldamento a gas metano; con infissi in legno e vetro camera e rifiniture di livello medio-alte. La superficie interna utile dell'alloggio è di mq. 132,53 oltre a mq. 9,96 di balcone.



L'appartamento è servito da un vano scala condominiale.

02. **Diritto da vendere:** piena proprietà.
03. **Stato di possesso:** l'appartamento è in uso alla figlia dell'esecutato ed alla sua famiglia. Ufficialmente non esiste titolo in base al quale l'appartamento è occupato.
04. **Identificazione catastale:** Foglio 8 part. 676 sub. 17 piano secondo, cat.A3, cl.3, 7 vani, rendita 310,91 €. Il subalterno è stato oggetto di variazione del 22/11/2018 per divisione - ultimazione di fabbricato urbano.
05. **Confini:** il locale fa parte del fabbricato che nel suo intero è prospiciente con la via Roma, confinante con suolo [REDACTED]
06. **Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli:** (i dati completi delle formalità di seguito indicate sono riportati all'interno della parte generale della relazione di stima).
 - Ipoteca volontaria iscritta in data 27/05/2004 al n° 8598 Reg. Gen. e al n° 1195 Reg. Part.
 - Ipoteca giudiziale iscritta in data 07/01/2010 al n° 125 Reg. Gen. e al n° 15 Reg. Part.
 - Ipoteca giudiziale iscritta in data 27/04/2010 al n° 7899 Reg.Gen. e al n° 1636 Reg.Part.
07. **Conformità catastale:** conforme l'ingombro e la suddivisione degli ambienti interni.
08. **Conformità urbanistico-edilizia:** il maggior edificio è corredata di Concessione Edilizia n° 928 rilasciata in data 12/04/2005 [REDACTED] (in qualità di *Ditta Delegata*). Non risulta che sia stato richiesto e tantomeno rilasciato il certificato di agibilità.
09. **Impianti:** Efficiente il riscaldamento provvisto di caldaia alimentata da gas metano, con radiatori in alluminio e radiatori di arredo; efficienti anche l'impianto elettrico e quello idrico-sanitario; gli impianti sono privi dei certificati di conformità.
10. **Servitù:** non risultano esserci servitù.
11. **Altro:** non è costituito un condominio, né vi sono spese condominiali insolute
12. **Valutazione:**

LOTTO 10 - diritto da vendere: piena proprietà.

Appartamento per civile abitazione



Valore dell'intero: si procede ad una stima per via sintetica mediando, in rapporto alle caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile, i prezzi spuntati nelle più recenti compravendite.

Oltre alle proprie conoscenze ed esperienze è stata condotta una opportuna indagine presso i locali operatori del settore e presso i siti istituzionali specializzati. Il valore attribuito sarà dunque dato dal prodotto della superficie commerciale per il prezzo unitario ritenuto più probabile in una ipotetica compravendita. Il valore unitario che si ritiene più congruo, è pari a 1.100,00 €/mq. La superficie del terrazzo si omogeneizza alle superfici lorde dell'appartamento mediante un coeff. moltiplicativo pari 0,30. Al valore dell'intero si applica una riduzione del 10% (mediante un coefficiente moltiplicativo pari a 0,90) per tenere conto dell'assenza della garanzia per vizi occulti.

appartamento 132,53 mq x 1.100,00 €/mq =	€. 145.783,00
--	---------------

balconi 9,96 mq. x 1.100,00 €/mq x 0,30 =	€. 3.286,80
---	-------------

TOTALE IMMOBILE	€. 149.069,80
-----------------	---------------

Valore al netto della decurtazione: (0,90 x 149.069,80 €.) =	€. 134.162,82
---	----------------------


Per quanto sopra esposto si determina il seguente valore arrotondato, al netto della decurtazione apportata:

Prezzo base d'asta _____	134.000,00 €.
--------------------------	---------------

Il ctu

Arch. Giuseppe Tripodi






COMUNE DI SCIDO
FOTO AEREA DI DETTAGLIO

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009







ASTE
GIUDIZIARIE.it

7

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009






ASTE
GIUDIZIARIE.it

8





ASTE
GIUDIZIARIE.it






ASTE
GIUDIZIARIE.it

10

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





ASTE
GIUDIZIARIE.it

11

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





ASTE
GIUDIZIARIE.it



12

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





PIANTA ALLOGGIO sub 17
SCALA 1:100



Data: 07/12/2018 - n. 163277 - Richiedente: TRPGPP50B25G508U


Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
 Reggio Calabria

Scheda n. 1 Soglia 1:200

Dichiarazione protocollo n. RC0202014 del 13/11/2018	
piammetria di u.t.u. in Comune di Scido	
Via Roma civ. 3	
Identificativi Catastali:	Compilata da: Tripodi Giuseppe
Sezione:	Inscritto all'albo: Architetti
Foglio: 8	Prov. Reggio Calabria n. 00075
Pasticciello: 676	
Subalterno: 17	



Piano Secondo



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 07/12/2018 - Comune di SCIDO (516) - Cognome: Tripodi, Nome: Giuseppe, P.IVA: ROMA n. 3 perito

Ultima piammetria in pdf

Data: 07/12/2018 - n. 163277 - Richiedente: TRPGPP50B25G508U

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)





Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Catasto Fabbricati

Unità immobiliare

N.	DATI INDETERMINATIVI			
Scenope	Voglio	Particella	Sab.	Zona
Urbania	8	476	17	Cens. Zona

Indirizzo

Annotazioni

INTESTATO

N.

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica

Mappali Terreni Cometai

codice Cittadino 1536 - Sezione - Foglio 8 - Particella 676

codice Comune 1536 - Sezione - Foglio 8 - Particella 677

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superficie di balconi, terrazzi e aree scoperte periferiali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"

(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2011).

5

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale e vietata ogni ripubblicazione o scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 07/12/2018

Data: 07/12/2018 - Ora: 10:28:14 Fine

Visura n. T68836 Pag. 1

DATE DERIVANTI DA:

VARIAZIONE del 24/11/2018 Previsione: RC0302054 in cui
dal 23/11/2018 DIVISIONE - ULTIMAZIONE DI
FABBRICATO URBANO n. 61521/2018/

Euro 316,91

Totali 150 m²
Totale esche arre
scoperte*: 147 m²

Rentita

DIRETTI E ONERI REALI:
(D) Proprietà

codice fiscale

