

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Allegato n.9

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Stima delle opere edili non sanabili:

- computo metrico;
- analisi prezzi.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it





COMPUTO METRICO

OGGETTO: Computo metrico delle opere edili non sanabili.

COMMITTENTE: Tribunale di Siracusa



Data, 13/12/2023

IL TECNICO

Ing. Angelo Severino Rosario CIRCO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	Lavori di demolizione (SpCat 1)								
1 / 1 01.03.01	Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione). L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m ³ vuoto per pieno Demolizione dei piani terra, primo e secondo *(H/peso=3,39+0,30+3,16+0,30+3,16+0,30) Demolizione del piano terzo Demolizione ballatoi dei piani primo, secondo e terzo *(par.ug.=3*5,32)		45,39 25,74 15,72 15,96			10,610 3,520 3,230 0,300	481,59 90,60 50,78 4,79		
	SOMMANO...	m ³					627,76	17,08	10'722,14
2 / 4 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Per la recinzione dell'area di lavoro *(lung.=3,5+6,38+3,5)		1,00	13,38		1,200	16,06 16,06	14,14	227,09
	SOMMANO...	m ²							
	Parziale LAVORI A MISURA euro								10'949,23
	A R I P O R T A R E								10'949,23

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni

COMMITTENTE: Tribunale di Siracusa
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Analisi dei prezzi delle opere edili non sanabili.

COMMITTENTE: Tribunale di Siracusa



Data, 13/12/2023

IL TECNICO

Ing. Angelo Severino Rosario CIRCO



