

Allegato 19ter: Lotto 3 – computi metrici opere di messa i pristino ed adeguamento



	DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE	U.M.	PU/A	LU	LA	H/peso	QT	C.U.	C.T.
		unità di misura	parti uguali / area	lunghezza	larghezza	altezza / peso	quantità	costo unitario	costo totale

ATTIVITA' EDILIZIE DA SVOLGERE SUL LOTTO

3

1 Attività edilizia per l'allontanamento dei fumi di combustione della caldaia oltre la falda di copertura (modifica dello sfato esistente a parete)

PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO
prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. CAPA10C

Ponteggi a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutate a mq di proiezione verticale della facciata:

prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. A15022

1a montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. A15022a

1b smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. A15022c

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiEDE valutato a mq di proiezione verticale della facciata:

prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. A15025

1c per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. A15025a

RETI DI PROTEZIONE

1d Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista, posta in opera compreso lo smontaggio a fine lavori

prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. A15027

1e Scala per tavola metallica in acciaio verniciato

prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. A13008t

DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI

prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. CAPA20C

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi:

su cemento non armato:

prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. A25027

1f diametro foro 110 ÷ 150 mm

prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. A25027c

la presente voce in sostituzione di analoga comprendente lo smontaggio del manto ed accantonamento dello stesso per il suo montaggio a fine lavoro, la demolizione di soletta e sottostante tavellonato al fine di creare il passaggio per la tubazione di scarico degli esausti derivanti dalla caldaia. Data la tipologia di opera e la ristretta area di lavorazione, si attribuisce al costo derivato una maggiorazione pari al 30%, comprensiva anche della preparazione del punto di attraversamento della falda di copertura all'impermeabilizzazione, la stuccatura a cemento delle zone interessate dalla perforazione (intradosso ed estradosso), la movimentazione, carico, trasporto, scarico e smaltimento del materiale di risulta, quanto altro necessario per rendere il titolo finito ed eseguito a perfetta regola d'arte

1g Maggiorazione 30% sulla voce 1f

	DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE	U.M.	PU/A	LU	LA	H/peso	QT	C.U.	C.T.
		unità di misura	parti uguali / area	lunghezza	larghezza	altezza / peso	quantità	costo unitario	costo totale
1h	Condotto fumario a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: elemento rettilineo da 1000 mm: diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. B83026a</i>	cad	7,00				7,00	€ 87,57	€ 612,99
1i	Curva a gomito a 45°: diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. B83028a</i>	cad	1,00				1,00	€ 75,46	€ 75,46
1j	Cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni: diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. B83035a</i>	cad	1,00				1,00	€ 77,50	€ 77,50
1k	Modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni: diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. B83037a</i>	cad	1,00				1,00	€ 185,28	€ 185,28
1l	Elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni: diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. B83038a</i>	cad	1,00				1,00	€ 111,54	€ 111,54
1m	Staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni: diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. B83039a</i>	cad	7,00				7,00	€ 23,83	€ 166,81
1n	Supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni: diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. B83040a</i>	cad	7,00				7,00	€ 88,54	€ 619,78
1o	Raccordo per tetti o falda regolabile da 30° a 45° con scossalina: <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. B83033</i> diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod. B83033a</i>	cad	1,00				1,00	€ 116,08	€ 116,08
TOTALE ATTIVITA' EDILIZIA 1									€ 2.625,47

	DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE	U.M.	PU/A	LU	LA	H/peso	QT	C.U.	C.T.
		unità di misura	parti uguali / area	lunghezza	larghezza	altezza / peso	quantità	costo unitario	costo totale

2	Realizzazione di intervento di adeguamento opere alla normativa tecnica, ai sensi dell'art. 182 della LR n. 65/2014								
	ESECUZIONE DI CERCHIATURA CON PROFILATI IN ACCIAIO PER LA MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA DELL'APERTURA DI COLLEGAMENTO INTERNO PRATICATA SU MURO PORTANTE								
2a	Demolizione muratura Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in scagioni di pietra locale con ricorsi a mattoni. quantità relativa allo scasso per la formazione del cordolo di fondazione (ipotizzata presenza di sottofondazione in muratura mista) <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod.A25030b</i>	mc mc mc	2,00 1,00 1,00	0,20 1,30 1,30	0,51 0,51 0,51	2,10 0,20 0,30	0,43 0,13 0,20	€ 229,67 € 229,67 € 229,67	€ 98,39 € 30,45 € 45,68
2b	segue Demolizione muratura Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in scagioni di pietra locale con ricorsi a mattoni. quantità relativa allo scasso per la formazione del cordolo di fondazione (ipotizzata presenza di sottofondazione in muratura mista) <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod.A25029b</i>	mc mc mc	2,00 1,00 1,00	0,20 1,30 1,30	0,51 0,51 0,51	2,10 0,20 0,30	0,43 0,13 0,20	€ 142,05 € 142,05 € 142,05	€ 60,85 € 18,84 € 28,25
2c	Demolizione tramezzi e finiture Coinvolgimento del tramezzo del bagno, posto in corrispondenza della doccia, nell'ambito delle demolizioni per la posa in opera dei profilati metallici (vedi voce relativa alla cerchiatura) Demolizione di rivestimento in ceramica <i>prezzario DEI Aprile 2012 – A25061</i>	mq		1,50		2,00	3,00	€ 7,32	€ 21,96
2d	segue Demolizione tramezzi e finiture Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati <i>prezzario DEI Aprile 2012 – A25031b</i>	mq		0,95		2,41	2,29	€ 8,47	€ 19,39
2e	segue Demolizione tramezzi e finiture Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale <i>prezzario DEI Aprile 2012 – A25049</i>	mq		0,90	0,51		0,46	€ 10,59	€ 4,86
2f	segue Demolizione tramezzi e finiture Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri Nella voce si intende compensato l'onere relativo all'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio con l'onere per la cernita ed il riutilizzo del battiscopa, ad interventi strutturali e di completamento ultimati <i>prezzario DEI Aprile 2012 – A25068</i>	m		6,24			6,24	€ 1,51	€ 9,42
2g	segue Demolizione tramezzi e finiture Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Indicata una maggior dimensione in considerazione dell'onere per lo smontaggio della guida di scorrimento e l'accatastamento per il riuso del serramento <i>prezzario DEI Aprile 2012 – A25106</i>	mq		1,20	2,30		2,76	€ 15,95	€ 44,02

	DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE	U.M.	PU/A	LU	LA	H/peso	QT	C.U.	C.T.
		unità di misura	pari uguali / area	lunghezza	larghezza	altezza / peso	quantità	costo unitario	costo totale

	CALCOLO DEL VOLUME RELATIVO ALLE DEMOLIZIONI								
	Muratura portante	mc	0,76				0,76		
	muratura in mattoni forati	mc		0,95	0,11	2,41	0,25		
	Pavimento esistente	mc		0,90	0,51	0,05	0,02		
	Rivestimento in ceramica	mc		1,50	0,01	2,00	0,03		
	TOTALE VOLUME DA SMALTIRE	mc					1,06		
2h	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod.A25120</i>	mc	1,06				1,06	€ 47,80	€ 50,89
2i	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi, ecc.). rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi, ecc.) rifiuti misti di costruzione e demolizioni (COD. 170904) <i>prezzario SIS Srl (anno 2020)</i>	mc	1,06				1,06	€ 18,00	€ 19,16
2j	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <i>prezzario DEI Aprile 2012 – A25123</i>	mc	1,06				1,06	€ 22,71	€ 24,18
2k	Realizzazione di cordolo a terra in c.a. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: per strutture semplici (50 ÷ 60 kg di acciaio per m3 di calcestruzzo). <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod.A35050a</i>	kg	60,00	1,30	0,51	0,25	9,95	€ 2,50	€ 24,86
2l	segue Realizzazione di cordolo a terra in c.a. Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32,5, 0,4 m3 di sabbia e 0,8 m3 di ghiaietto: per strutture a piano di campagna. <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod.A35039a</i>	mc		1,30	0,51	0,25	0,17	€ 297,89	€ 49,38
2m	Fornitura e posa in opera cerchiatura Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e sezione incluso pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto. Montanti 4HEB160 (L=2,15 ml; p=42,6 kg/ml) Architravi 2HEB160 (L=1,30 ml; p=42,6 kg/ml) <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod.A95004</i>	kg	4,00	2,15		42,60	366,36	€ 8,70	€ 3.187,33
		kg	2,00	1,30		42,60	110,76	€ 8,70	€ 963,61
2n	Ricostruzione muratura in corrispondenza dei profilati metallici di cerchiatura del vano Muratura di mattoni dello spessore di una testa, compresi oneri e magisteri, anche per esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle, ammorsature, colonne a tutto tondo, ecc., necessari a fornire l'opera realizzata a perfetta regola d'arte: <i>prezzario DEI Aprile 2012 – CAPA60C</i> con mattoni pieni comuni, muratura al piano di campagna: con malta di cemento e sabbia superficie frontale (sul piano della parete) superficie imbotte di passaggio <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod.A65033b</i>	mq	2,00	1,12			2,24	€ 57,14	€ 127,99
		mq		2,65			2,65	€ 57,14	€ 151,54

	DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE	U.M.	PU/A	LU	LA	H/peso	QT	C.U.	C.T.
		unità di misura	parti uguali / area	lunghezza	larghezza	altezza / peso	quantità	costo unitario	costo totale
2o	Ricostruzione della tramezzatura posta in corrispondenza della doccia Muratura di mattoni dello spessore di una testa, compresi oneri e magisteri, anche per esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle, ammorsature, colonne a tutto tondo, ecc., necessari a fornire l'opera realizzata a perfetta regola d'arte: con foratelle a 10 fori (8 x 25 x 25 cm), muratura al piano di campagna con malta di cemento e sabbia <i>prezzario DEI Aprile 2012 – A65041b</i>	mq		0,95		2,41	2,29	€ 48,10	€ 110,12
2p	Rifacimento del rivestimento ceramico delle pareti della doccia interessate dagli interventi strutturali RIVESTIMENTI DI CERAMICA DI PRODUZIONE INDUSTRIALE Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle effetto marmorizzato, superficie lucida o cerata, tinta unita, ottenute per pressatura, smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali: 20 x 20 cm <i>prezzario DEI Aprile 2012 – B45148b</i>	mq		1,50		2,00	3,00	€ 42,05	€ 126,15
2q	Intonaco e tinteggiatura Intonaco grezzo o rustico, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con predisposte guide e poste, tirato in superficie a frattazzo grezzo per la successiva stesura dello strato finale di intonaco (quest'ultimo non incluso nel prezzo): con malta bastarda. intonaco relativo all'intergrazione delle superfici corrispondenti alla cerchiatura intonaco relativo al tratto di tramezzatura ricostruita (in corrispondenza della doccia) <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod.A75014b</i>	mq	4,89				4,89	€ 21,89	€ 107,09
		mq	2,00	0,95		2,41	4,58	€ 21,89	€ 100,23
2r	segue Intonaco e tinteggiatura Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. intonaco relativo all'intergrazione delle superfici corrispondenti alla cerchiatura intonaco relativo al tratto di tramezzatura ricostruita (in corrispondenza della doccia, solo parte superiore, non rivestita) <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod.A75034</i>	mq	4,89				4,89	€ 10,22	€ 50,00
		mq	1,00	0,95		2,41	2,29	€ 10,22	€ 23,40
		mq	1,00	0,95		0,26	0,25	€ 10,22	€ 2,52
2s	segue Intonaco e tinteggiatura Preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua. intonaco relativo all'intergrazione delle superfici corrispondenti alla cerchiatura intonaco relativo al tratto di tramezzatura ricostruita (in corrispondenza della doccia, solo parte superiore, non rivestita) <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod.B65001</i>	mq	4,89				4,89	€ 2,23	€ 10,91
		mq	1,00	0,95		2,41	2,29	€ 2,23	€ 5,11
		mq	1,00	0,95		0,26	0,25	€ 2,23	€ 0,55
2t	segue Intonaco e tinteggiatura Tinteggiatura a tempera di superfici interne esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: per due mani a coprire. intonaco relativo all'intergrazione delle superfici corrispondenti alla cerchiatura intonaco relativo al tratto di tramezzatura ricostruita (in corrispondenza della doccia, solo parte superiore, non rivestita) <i>prezzario DEI Aprile 2012 – Cod.B65008a</i>	mq	4,89				4,89	€ 5,46	€ 26,71
		mq	1,00	0,95		2,41	2,29	€ 5,46	€ 12,50
		mq	1,00	0,95		0,26	0,25	€ 5,46	€ 1,35
2u	Maggiorazione 20% sulle voci dalla 2q alla 2t in considerazione del ridotto ambito d'intervento e della maggior superficie di raccordo alle aree adiacenti l'intervento descritto	%	0,20					€ 340,36	€ 68,07

	DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE	U.M.	PU/A	LU	LA	H/peso	QT	C.U.	C.T.
		unità di misura	parti uguali / area	lunghezza	larghezza	altezza / peso	quantità	costo unitario	costo totale
2v	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilianti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e liscio: spessore 20 mm prezzario DEI Aprile 2012 – B45003a	mq		0,90	0,51		0,46	€ 32,41	€ 14,88
2w	per ogni centimetro in più di spessore prezzario DEI Aprile 2012 – B45003b	mq	2,00	0,90	0,51		0,92	€ 15,06	€ 13,83
2y	Maggiorazione 35% sulle voci 2v e 2w in considerazione del ridotta superficie d'intervento	%	0,35					€ 28,70	€ 10,05
2z	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 30 x 30 cm prezzario DEI Aprile 2012 – B45052c	mq		0,90	0,51		0,46	€ 48,00	€ 22,03
2aa	Maggiorazione 35% sulle voce 2z in considerazione del ridotta superficie d'intervento	%	0,35					€ 22,03	€ 7,71
2ab	Zoccolino di legno preverniciato, dimensioni 75 x 10 mm, posto in opera mediante inchiodatura: afromosia, faggio, rovere La presente voce si riferisce alla sola manodopera per posare lo zoccolino esistente rimosso, nel prezzario computata in misura del 40% prezzario DEI Aprile 2012 – B45184a	m	6,24				6,24	€ 6,70	€ 41,78
2ac	Posa in opera del serramento scorrevole smontato per l'esecuzione degli interventi strutturali Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: noce tanganika La presente voce si riferisce alla sola manodopera per posare il serramento esistente rimosso, nel prezzario computata in misura del 11% prezzario DEI Aprile 2012 – C25030a	cad	1,00				1,00	€ 66,48	€ 66,48
TOTALE ATTIVITA' EDILIZIA 2								€ 5.802,54	
TOTALE ATTIVITA' EDILIZIA LOTTO 3								€ 8.428,01	

	DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE	U.M.	PU/A	LU	LA	H/peso	QT	C.U.	C.T.
		unità di misura	parti uguali / area	lunghezza	larghezza	altezza / peso	quantità	costo unitario	costo totale

**ATTIVITA' EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
DA SVOLGERE SUL LOTTO 3 PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO ALLACCIO
DELL'ACQUA**

1	Oneri da corrispondere a Publiacqua per la fornitura di nuovo allaccio da predisporre sulla strada, mediante la realizzazione di un nuovo pozzetto. Importo comunicato verbalmente nel corso del sopralluogo del 16/4/2020. Non è compresa la fornitura e la messa in opera del nuovo contatore che sarà a carico dell'acquirente. Il prezzo comunicato è comprensivo di IVA.	cad	1,00				1,00	€ 847,00	€ 847,00
2	Opere murarie per il passaggio della tubazione in uscita dal pozzetto all'interno della bocca di lupo della finestra tergale e quindi all'interno dell'unità immobiliare.								
2a	Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale. prezzo DEI Aprile 2012 RRM – Cod. A25028a	ml		1,20			1,20	€ 64,89	€ 77,87
2b	Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione fino a 100 cmq. prezzo DEI Aprile 2012 RRM – Cod. A25037a	ml		3,00			3,00	€ 18,28	€ 54,84
2c	Intonaco grezzo o rustico, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con predisposte guide e poste, tirato in superficie a frattazzo grezzo per la successiva stesura dello strato finale di intonaco (quest'ultimo non incluso nel prezzo): con malta bastarda. prezzo DEI Aprile 2012 RRM – Cod. A75014b <i>Trattandosi del ripristino di una porzione di intonaco è stata considerata una superficie più ampia dell'effettiva.</i>	mq		3,00	0,50		1,50	€ 21,89	€ 32,84
2d	Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. prezzo DEI Aprile 2012 RRM – Cod. A75034 <i>Trattandosi del ripristino di una porzione di intonaco è stata considerata una superficie più ampia dell'effettiva.</i>	mq		3,00	0,50		1,50	€ 10,22	€ 15,33
2e	Tariffa oraria dell'operaio specializzato edile, relativo alla ripresa della tinteggiatura della facciata. prezzo DEI Aprile 2012 RRM – Cod. M1002b <i>Il relazione alla fornitura dei materiali necessari il numero delle ore è stato incrementato del 50%.</i>	ore					2	36,05	€ 72,10

	DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE	U.M.	PU/A	LU	LA	H/peso	QT	C.U.	C.T.
		unità di misura	parti uguali / area	lunghezza	larghezza	altezza / peso	quantità	costo unitario	costo totale
3	Opere idrauliche								
3a	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 26 mm x 3,0 mm. prezzario DEI Gennaio 2012 IT - Cod. 025154e <i>L'importo del prezzario è stato incrementato del 50% per includere i pezzi speciali.</i>	ml		4,5			4,5	19,05	€ 85,73
3b	Fornitura e posa in opera di autoclave da 200 litri, comprensiva di serbatoio di accumulo, pompa inverter, vaso di espansione 10 litri, e raccorderia varia. Importo fornito su preventivo.	cad	1				1	€ 1.400,00	€ 1.400,00
3c	Tariffa oraria dell'operaio di IV livello edile, relativo alle opere idrauliche per allacciare l'utenza dell'acqua all'impianto idraulico esistente. prezzario DEI Aprile 2012 RRM - Cod. M1001b <i>Il relazione alla fornitura dei materiali necessari il numero delle ore è stato incrementato del 100%.</i>	ore					8	37,79	€ 302,32
4	Opere elettriche da eseguire all'interno dell'unità immobiliare								
4a	Tariffa oraria dell'operaio di IV livello edile, relativo alle opere elettriche per alimentare l'autoclave. prezzario DEI Aprile 2012 RRM - Cod. M1001b <i>Il relazione alla fornitura dei materiali necessari il numero delle ore è stato incrementato del 100%.</i>	ore					6	37,79	€ 226,74
TOTALE									€ 3.114,76

	DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE	U.M.	PU/A	LU	LA	H/peso	QT	C.U.	C.T.
		unità di misura	parti uguali / area	lunghezza	larghezza	altezza / peso	quantità	costo unitario	costo totale
ATTIVITA' EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE DA SVOLGERE SUL LOTTO 3 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ALLACCIO DELL'UTENZA ELETTRICA									
1	Oneri da corrispondere ad Enel per la fornitura di nuovo allaccio da predisporre a fianco dell'attuale contatore, di proprietà dell'esecutato, relativo ad altre unità, non comprese nella vendita. A quanto riferito telefonicamente dal servizio clienti, si dovrebbe trattare della posa in opera di "secondo contatore su allaccio preesistente". Cautelativamente si quantifica comunque l'importo massimo tra quelli indicati dal servizio clienti. L'importo è comprensivo di IVA.	cad	1,00				1,00	€ 600,00	€ 600,00
2	Opere di assistenza muraria								
2a	Tariffa oraria dell'operaio specializzato edile, relativa all'assistenza muraria necessaria per procedere con la realizzazione della nuova utenza. prezzario DEI Aprile 2012 RRM - Cod. M1002b <i>Il relazione alla fornitura dei materiali necessari il numero delle ore è stato incrementato del 100%.</i>	ore					8	36,05	€ 288,40
3	Opere elettriche da eseguire all'interno dell'unità immobiliare								
3a	Tariffa oraria dell'operaio di IV livello edile, relativo alle opere elettriche necessarie per collegare la nuova utenza all'impianto elettrico dell'unità oggetto di analisi. prezzario DEI Aprile 2012 RRM - Cod. M1001b <i>Il relazione alla fornitura dei materiali necessari il numero delle ore è stato incrementato del 100%.</i>	ore					8	37,79	€ 302,32
TOTALE									€ 1.190,72